

KRAKÓW dnia: 2019-06-06

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/069/2019
L.Dz. KA-2/553/2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Zestaw nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Uprzejmie prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Są one niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów modernizacji.

- 1) Czy należy przewidzieć zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu pomiędzy IV piętrem a poddaszem?

ad 1) Po wykonaniu robót wg dokumentacji załączonej do SIWZ strop pomiędzy piętrem a poddaszem będzie posiadał właściwą klasyfikację zabezpieczenia przeciwpożarowego zatem nie należy przewidywać jego „dodatkowego” zabezpieczenia.

- 2) Czy elementy kominów wystające ponad dach należy odnowić?

ad 2) Elementy kominów, które są ponad dachem, a nie będą w obszarze rekonstrukcji poddasza są poza zakresem obecnego zadania, natomiast odtwarzany komin należy wykonać docelowo zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- 3) Czy posadzka ma być zbrojona? Jeśli tak to w jakiej technologii?

ad 3) Nie, posadzka cementowa (cienka) nie wymaga zbrojenia przeciwskurczowego, zaś pozostałe posadzki typu jastrzych są przyjęte jako posadzki z gotowych płyt, stąd również nie wymagają zbrojenia przeciwskurczowego.

Zestaw nr 2

Zwracam się z pytaniem do postępowania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków".

Pytanie 1. Brak w przedmiarach prac znacznej ilości malowania oraz całkowity brak gruntowania ścian. Czy należy uwzględnić w wycenie, czy prace będą rozliczane powykonawczo?

ad 1) Zadanie będzie rozliczane kosztorysowo tj. powykonawczo, zgodnie z rzeczywistym obmiarem. W ofercie nie należy uwzględniać zakresów dodatkowych.

Pytanie 2. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej tynkowania ścian, skucia części tynków, gładzi cienkowarstwowych. Niniejsze prace uwzględnia projekt do postępowania. Czy należy uwzględnić w wycenie, czy prace będą rozliczane powykonawczo?

ad 2) patrz odp. zestaw 3 ad1)

Pytanie 3. W związku z rozliczeniem zgodnie z SIWZ oraz umową proszę o podanie ilości w pozycjach 2.3.2 oraz 2.3.3 przedmiaru.

ad 3) Ilości wagowe dla konstrukcji stalowych są podane na rysunkach branży konstrukcja (nr rys. K-02, K-03, K-08, K-09, K-10, K-13, K-14, K-15, K-16, K-17) dołączonych do SIWZ.

Pytanie 4. Proszę o opisanie prac, na które składa się 1 kpl w pozycji 2.1.5 przedmiaru.

ad 4) W przestrzeni strychu występują kolizje starej (nieczynnej) instalacji wentylacji. Są to kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe w ilości ok. 20 mb, podwieszone go konstrukcji więźby oraz podłoża na uchwytych.

Zestaw nr 3

Pytanie 1. Proszę o podanie prawidłowej ilości balustrady szklanej wyrażonej w mb lub m2, podana w przedmiarach ilość wyrażona w kg nie odnajduje przełożenia na projektowane prace.

ad 1) w poz 2.5.7 (analogia) jest ilość = 17.5 kg, ma być ilość = 17.5 mb

Zestaw nr 4

Pytanie 1. Proszę o wprowadzenie korekty w przedmiarach prac do pozycji dot. dostawy i montażu świetlika dachowego. W dokumentacji projektowej określono odporność ogniową EI60 w przedmiarach jest EI30

Ad1) Należy przyjąć odporność ogniową EI60, zgodnie z opisem dokumentacji technicznej (nadrzędność dokumentacji nad przedmiarem)

Pytanie 2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opis wykonawczy dot. logo uczelni oraz napisów.

Ad2) Logotyp uczelni patrz rys. ADT-14.pdf, napis rys. ADT-15.pdf. Rysunki te załączono do SIWZ w folderze ARCHITEKTURA/05_DETAL



Pytanie 3. Czy Zamawiający udostępni na terenie uczelni miejsce na zaplecze budowy.

Ad3) Tak, Zamawiający udostępni teren z tyłu budynku na zaplecze budowy

Pytanie 4. Czy Wykonawca będzie mógł korzystać z windy/dźwigu zamontowanego w budynku?

Ad4) Nie, Zamawiający nie udostępni windy dla celów transportu materiałów budowlanych.

Pytanie 5. Proszę o potwierdzenie, iż wyposażenie nie wchodzi w skład niniejszego postępowania.

Ad5) Poza blatami meblowymi z klejonki drewnianej dla stanowisk modelarskich i półek (blat drewniany kolor dąb/jesion) inne wyposażenie nie wchodzi w skład niniejszego postępowania

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Zofia Gajewska

Konkluzja

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 - Oś 6 (Dziedzictwo regionalne), Działanie 6.1 (Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego), Poddziałanie 6.1.1 (Ochrona i opieka nad zabytkami) umowa: RPMP.06.01.01-12-0090/16-00-XVII/203/FE/18 - REALIZACJA PRAC RESTAURATORSKICH ZABYTKOWEGO PAŁACU KRÓLEWSKIEGO W ŁOBZOWIE WRAZ Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI PODDASZA WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WYSTAWY MULTIMEDIALNEJ.