

Przedmiar robót

Wymiana 1 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami w pomieszczeniach laboratorium pom.1/2 w budynku 10-21/ W-3/ WIEiK

Budowa: **Politechnika Krakowska , Kraków, ul.WARSZAWSKA 24**

Inwestor: **Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 31-155 Kraków**

Jednostka opracowująca kosztorys: **DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

Data opracowania:

2019-05-07

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|----------|-----------------|
| | Kosztorys | Wymiana 1 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami w pomieszczeniach laboratorium pom.1/2 w budynku 10-21/ W-3/ WIEiK | | |
| 1 | Element | Roboty budowlane/ bez malowania / | | |
| 1.1 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2+ demontaż skrzydeł | szt | 1 |
| 1.2 | KNR 401/349/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworu | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (1,00*2,05-0,80*2,05)*0,25*1 | | 0,102500 |
| | | RAZEM: | 0,102500 | m3 |
| 1.3 | Kalkulacja indywidualna | Przeniesienie łączników i instalacji kolidującej z wymianą drzwi | szt | 1 |
| 1.4 | Kalkulacja indywidualna | DRZWI DREWNIANE PRZYLGOWE PEŁNE W OKLEINIE CPL HQ 0,2 mm / KOLOR / .Przed zamówieniem należy z Użytkownikiem uściślić kolor przez przedstawienie próbnika kolorów danej firmy. KLAMKI + ZAMEK PATENTOWY + OŚCIEŻNICA OPASKOWA REGULOWANA O WYM.90 x 200 CM /Przed zamówieniem drzwi sprawdzić na budowie wymiary/- 3 zawiasy, wypełnienie płyta otworowa- - dostawa i montaż | szt | 1 |
| 1.5 | KNR 401/711/2 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 0,50*2*(2,10*2+2,00) | | 6,200000 |
| | | RAZEM: | 6,200000 | m2 |
| 1.6 | | Naprawa , uzupełnienie posadzki po demontażu ościeżnic - Kalkulacja indywidualna | szt | 1 |
| 1.7 | KNR 404/1107/1 | Wywóz drzwi i ościeżnic z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | drzwi 50 kg/m2 | | 2,00*50,0*0,001 |
| | | RAZEM: | 0,100000 | t |
| 1.8 | KNR 404/1107/4 | Wywóz drzwi i ościeżnic z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 19 km | t | 0,10 |
| 1.9 | kalk własna | Oplata za wysypisko | t | 0,10 |