

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż ścianek aluminiowych wraz drzwiami p.poż w budynku Domu Akademickiego UAM  
Poznań, ul. Nieszawska 3  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Nieszawska 3  
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  
ADRES INWESTORA : 60-712 POZNAŃ, ul. WIENIAWSKIEGO nr 1  
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Montaż ścianek aluminiowych ze szkleniem bezpiecznym o odporności ogniowej EIS 30 wraz z drzwiami EIS 30. Drzwi 0,9 x 2,05 m / 12 szt. / z elektrozaczepem , samozamykaczem i kompletem okuć /. Ścianka o wym . 2,5 m x 1,9 m / 12 szt. / Kolor biały	m <sup>2</sup>		
		57	m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
2	wycena własna	Naprawa posadzek / demontaż i montaż wykładziny Tarket, uzupełnienie posadzek/	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR-W 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu .	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>