

Przedmiar robót

Budowa: **2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czerмна – Przydoie do Biosa**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Data opracowania:
2019-06-28

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czerмна – Przydole do Birosia
2. Czerмна gm. Szerzyny /dz. ewid. 2607, 2608 /jak na zał. mapie/ stanowiące tę drogę.
3.Modernizacja w/w odcinka drogi przyczyni się do poprawy przejezdności tego odcinka drogi stanowiącego dojazd do działek rolnych usytuowanych przy tej drodze oraz do kilku gospodarstw rolnych.
4.Planuje się wykonanie następujących robót: wzmocnienie podbudowy warstwą mieszanki tłuczniowej gr 15 cm oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm szer. 2,6 m uzupełnienie poboczy kruszywem na odcinku 530 mb

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czerмна – Przydole do Birosia		
1.1	23	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 3,10x530,00=1643,00 m2	m2	850,50
1.2	23	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 3,10x530,00=1643,00 m2	m2	850,50
1.3	23	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 3,10x530,00=1643,00 m2 Krotność=7	m2	850,50
1.4	23	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 530,00x2,60=1378,00 m2	m2	729,00
1.5	23	KNNR 6/204/1 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10 cm 530,00x0,25x2=265,00 m2 uzupełnienie poboczy	m2	265,00