

KRAKÓW dnia: 2019-07-11

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/096/2019
L.Dz. KA-2/677/2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

pyt. 1) Przedmiar rzeczzonego postępowania zakłada wykorzystanie ponowne obróbek blacharskich, a co w przypadku jeśli okaże się, że nie jest to możliwe; przedmiar nie zakłada wykonania tych robót?

Ad1) Zadanie będzie rozliczane kosztorysowo tj. powykonawczo, zgodnie z rzeczywistym obmiarem. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Zamawiający będzie uwzględniał to jako zakresy dodatkowe.

pyt. 2) Posadzka betonowa w modelarni i strefach technicznych nie została ujęta w dokumentacji, więc czy w związku z tym nie należy jej wykonywać?

Ad2) Posadzka modelarni i strefach technicznych została ujęta w poz. 2.3.8 przedmiaru załączonego do SIWZ (przez analogię). Cienka posadzka cementowa nie wymaga zbrojenia przeciwskurczowego.

pyt. 3) Brak jest w postępowaniu szczegółowych informacji na temat zielonej ściany oraz nie ma jej w przedmiarze - czy nie jest ujęta w zakresie robót?

Ad3) Obecny etap realizacji zadania nie obejmuje wykonania „zielonej ściany”.

pyt. 4) Jaki należy wykonać układ warstw stropu? Brak jest w przedmiarach części warstw stropu (np. brak płyty OSB, brak jastrychu gr. 4 cm). Czy zatem nie należy ich wykonywać?

Ad4) Warstwy posadzkowe m.in. płyty OSB oraz posadzki typu jastrych (przyjęte jako posadzki z gotowych płyt systemowych), są ujęte w poz. 2.3.10 przedmiaru załączonego do SIWZ (przez analogię)

pyt. 5) W przedmiarze nie ma obudowy jednostki wentylacyjnej, więc czy w związku z tym nie należy jej wykonywać?

Ad5) patrz odpowiedź – zestaw nr 1 ad 1)

pyt. 6) Bardzo proszę o określenie szczegółowo, jakie obudowy z gipsokartonu wchodzi w etap I inwestycji?

Ad6) Obecny etap realizacji zadania nie obejmuje wykonania obudów „kreaktywnych” z płyt systemowych g-k. W ofercie nie należy uwzględniać zakresów dodatkowych.

pyt. 7) Proszę o wskazanie, który dokument, spośród składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ma przeważające znaczenie dla ustalenia zakresu zleczanych prac - przedmiar robót czy dokumentacja projektowa. Powyższe pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową. Przedmiar robót zawiera mniejszy zakres prac, niż mogący wynikać z dokumentacji projektowej.

Ad7) Zakres prac budowlanych objęty dokumentacją projektową został podzielony w przedmiarach na etapy (Fazy). Obecny zakres zadania, objęty w załączonym do SIWZ przedmiarze, obejmują prace niezbędne dla Fazy 1. Kolejne Fazy przewidują opcjonalnie możliwe rozszerzenie funkcjonalności Fazy 1 (w pełnym zakresie dokumentacji projektowej) w przyszłości.

Pyt 8) Czy Zamawiający przesunie termin złożenia ofert, z aktualnie obowiązującego do dnia 30.07.2019, co pozwoli Wykonawcy na rzetelne przygotowanie oferty.

Ad8) Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.07.2019r. Godzina pozostaje bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Zofia Gajewska

KANCLERZ
Politechniki Krakowskiej

mgr inż. Leszek Bednarz

Krzysztof Wójcik