

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : DROGI I CHODNIKI

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Obiekt : PRZEBUDOWA CHODNIKA

Adres : WOŹNIKI UL. TARNOGÓRSKA

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

PRZEBUDOWA CHODNIKA WOŹNIKI UL. TARNOGÓRSKA
--

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Inwestor : GMINA WOŹNIKI

Adres : 42-287 WOŹNIKI UL.RYNEK 11

Opracował : inż. Ginter Koszera

Data : 2019-05-25

PRZEBUDOWA CHODNIKA WOŹNIKI UL. TARNOGÓRSKA

Budowa : DROGI I CHODNIKI
Obiekt : PRZEBUDOWA CHODNIKA
Adres : WOŹNIKI UL. TARNOGÓRSKA

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a	Roboty ziemne		
1	KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III $45.50 * 0.85 * 0.26 * 0.90 =$ Razem =	9,050 <u>9,050</u> 9,050	m3 m3
2	KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III $45.50 * 0.85 * 0.26 * 0.10 =$ Razem =	1,006 <u>1,006</u> 1,006	m3 m3
b	Nawierzchnia - chodnik		
3	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm $45.50 * 0.85 =$ Razem =	38,675 <u>38,675</u> 38,675	m2 m2
4	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. $45.50 =$ Razem =	45,500 <u>45,500</u> 45,500	m m
5	ZAŁ.1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 8 cm $45.50 * 0.75 =$ Razem =	34,125 <u>34,125</u> 34,125	m2 m2
6	Pozycja % Rezerwa na roboty nieprzewidziane	5,000	%

Inwestor :

Wykonawca :