

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH												
Przebudowa odcinka chodnika w Drzewcach - przy drodze powiatowej nr 4928P												
Lubsza - Kamieńskie Młyny												
Km przekroju poprzecz.	Powierzchnia przekroju		Średnia powierzchnia przekroju		Odległość przekroju poprzecz.	Objętość przekroju poprzecznego		Objętość do zużycia na miejscu	Nadmiar objętości w przekroju		Suma objętości od początku przekroju	
km/hm m	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
	W [-]	N [+]	W [-]	N [+]		W [-]	N [+]		W [-]	N [+]	W [-]	N [+]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10,00	0,97	0,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60,00	1,21	0,08	1,09	0,11	50,00	54,50	5,25	5,25	49,25	0,00	49,25	0,00
110,00	0,90	0,11	1,06	0,10	50,00	52,75	4,75	4,75	48,00	0,00	48,00	0,00
159,94	0,28	0,15	0,59	0,13	49,94	29,46	6,49	6,49	22,97	0,00	22,97	0,00
210,00	0,89	0,44	0,59	0,30	50,06	29,29	14,77	14,77	14,52	0,00	14,52	0,00
260,00	0,58	0,47	0,74	0,46	50,00	36,75	22,75	22,75	14,00	0,00	14,00	0,00
310,00	0,56	0,25	0,57	0,36	50,00	28,50	18,00	18,00	10,50	0,00	10,50	0,00
360,00	0,73	0,17	0,65	0,21	50,00	32,25	10,50	10,50	21,75	0,00	21,75	0,00
410,00	0,59	0,23	0,66	0,20	50,00	33,00	10,00	10,00	23,00	0,00	23,00	0,00
460,00	0,55	0,15	0,57	0,19	50,00	28,50	9,50	9,50	19,00	0,00	19,00	0,00
510,00	0,76	0,11	0,66	0,13	50,00	32,75	6,50	6,50	26,25	0,00	26,25	0,00
560,00	0,87	0,09	0,82	0,10	50,00	40,75	5,00	5,00	35,75	0,00	35,75	0,00
610,00	0,41	0,32	0,64	0,21	50,00	32,00	10,25	10,25	21,75	0,00	21,75	0,00
660,00	0,44	0,16	0,43	0,24	50,00	21,25	12,00	12,00	9,25	0,00	9,25	0,00
710,00	1,17	0,19	0,81	0,18	50,00	40,25	8,75	8,75	31,50	0,00	31,50	0,00
760,00	0,77	0,23	0,97	0,21	50,00	48,50	10,50	10,50	38,00	0,00	38,00	0,00
810,00	0,83	0,26	0,80	0,25	50,00	40,00	12,25	12,25	27,75	0,00	27,75	0,00
860,00	0,85	0,13	0,84	0,20	50,00	42,00	9,75	9,75	32,25	0,00	32,25	0,00
890,00	1,18	0,08	0,87	0,17	30,00	26,10	4,95	4,95	21,15	0,00	21,15	0,00
				Razem:	880,00	648,60	181,96	181,96	466,64	0,00	466,64	0,00
				Po zaokrągleniu		648,6	182,0	182,0	466,6	0,0	466,6	0,0