

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

Lokalizacja: SWOBNICA DZIAŁAK NR205

Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE. NADLEŚNICTWO MYŚLIBÓRZ 74-300
MYŚLIBÓRZ UL. DWORCOWA NR2

Opracowany przez: INŻ FERDYNAND CZERNIAKIEWICZ

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I KW 2019

Kosztorys sporządził
INŻ FERDYNAND CZERNIAKIEWICZ

Data: 2019-05-14

KOSZTORYSOWANIE, WYCENY, SZACUNKI
inż. Ferdynand Czerniakiewicz
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Czereśniowa 6/027
tel. 608 439 567
NIP 599-103-27-87, REGON 210097818



WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Pełny:

Rob = R+Dod

Mat = M+Mp+Mm

Spr = S

 $Kz = (Mat - Mm) * 10\%$ $Kp = (Rob + Spr + Kj) * 70\%$ $Z = (Rob + Spr + Kj + Kp) * 15\%$

Razem = Rob+Mat+Spr+Kj+Kz+T+Kp+Z+U

Poziom cen: I KW 2019

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 2019-05-14 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	ROBOTY BUDOWLANE	
	Razem część: 1	
	Razem kosztorys	

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

Poziom cen: I KW 2019

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2019-05-14 str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY BUDOWLANE						
10	S.T. - 01	KNR 4-01 WACETOB 402-4 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o gr.25 mm	m2	21,28		
20	S.T. - 02.	KNR 4-01 WACETOB 627-3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie, desek i płyt	m2	42,56		
30	S.T. - 02.	KNR 4-01 WACETOB 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	42,56		
40	S.T. - 03.	KNR 2-02 WACETOB 1513-2 Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową (syntetyczną) drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2, 2-krotne malowanie z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	42,56		
50	S.T. - 04.	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Montaż rolet kompletnych Z SKRZYNKĄ I PILOTEM	m2	44,28		
60	S.T. - 05.	KNR 2-02 WACETOB 505-1 Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe	m2	60,00		
70	S.T. - 06.	KNR 2-02 WACETOB 1103-3 Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	15,36		
80	S.T. - 07.	KNR 2-31 401-6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	50,24		
90	S.T. - 07.	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	5,12		
100	S.T. - 07.	KNR 2-31 403-4 Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,24		
110	S.T. - 08.	KNR 0-11 IGM 318-1 Obramowania z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą	m2	51,24		
120	S.T. - 09.	KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	51,20		
130	S.T. - 09.	KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2	51,20		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	S.T. -10.	KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko DREWNOPODOBNA	m2	51,20		
Razem rozdział 1: ROBOTY BUDOWLANE						
Razem kosztorys: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA						

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

Identyfikator kosztorysu: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2019-05-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY BUDOWLANE		
10	S.T. - 01 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o gr.25 mm 2,80*0,95*8	m2	21,28
20	S.T. - 02. Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie, desek i płyt 21,28*2	m2	42,56
30	S.T. - 02. Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	42,56
40	S.T. - 03. Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową (syntetyczną) drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2, 2-krotne malowanie z 2-krotnym szpachlowaniem 21,28*2	m2	42,56
50	S.T. - 04. Montaż rolet kompletnych Z SKRZYNKĄ I PILOTEM 2,70*1,80*6+2,70*2,80*2	m2	44,28
60	S.T. - 05. Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe 5,0*3,0*0,50*8	m2	60,00
70	S.T. - 06. Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 51,20*0,3	m3	15,36
80	S.T. - 07. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	50,24
90	S.T. - 07. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 51,24*0,25*0,25+51,24*0,15*0,25	m3	5,12
100	S.T. - 07. Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,24
110	S.T. - 08. Obramowania z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	51,24
120	S.T. - 09. Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	51,20
130	S.T. - 09. Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2	51,20
140	S.T. - 10. Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko DREWNOPODOBNA	m2	51,20

----- Koniec wydruku -----