

Przedmiar robót

Schody zewnętrzne

Przebudowa wybranych pomieszczeń stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej -
roboty budowlane zamienne

Obiekt lub rodzaj robót: Branża budowlana

Lokalizacja: Rzeszów ul. Akademicka 8

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12

Inspektor Nadzoru

inż. Jerzy Piłgo
upr. nr B-13/88

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa wybranych pomieszczeń stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej - roboty budowlane zamienne		
1	Element	Schody zewnętrzne - Sch1		
1.1	KNR 231/818/1	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 37,23		
		RAZEM: 37,230000		
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m	37,23
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 2,1*10,89		
		RAZEM: 22,869000		
1.3	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	22,87
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" 22,87		
		RAZEM: 22,870000		
1.4	KNR 29/640/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	22,87
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 22,87+(11,79*1,95)		
		RAZEM: 45,860500		
1.5	KNR 202/2111/1 (2)	Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm	m2	45,86
		Wyliczenie ilości robót:		
		Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm 22,87		
		RAZEM: 22,870000		
1.6	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane,	m2	22,87
		Wyliczenie ilości robót:		
		Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane, 37,23		
		RAZEM: 37,230000		
1.7	KNR BC 2/605/1	Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome	m	37,23
		Wyliczenie ilości robót:		
		Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome 0,76*(10,89+6,0+3,15+1,5+10,89+3,15)+0,55*(1,5+3,15+6,0+10,89+10,89+3,15)		
		RAZEM: 46,609800		
		RAZEM: 46,609800	m2	46,61

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe, Wyliczenie ilości robót: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe, $2 \cdot (1,26 \cdot (10,89 + 6,0 + 3,15))$		
		50,500800		
		RAZEM:	50,500800	m2
1.9	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, zadaszanie, Wyliczenie ilości robót: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, zadaszanie, $(3,70 \cdot 6,0) + 0,35 \cdot (3,7 + 6,0 + 3,7)$		
		26,890000		
		RAZEM:	26,890000	m2
1.10	KNRW 205/210/1	Pomost z blachy nierdzewnej ryflowanej gr. 4 mm Wyliczenie ilości robót: Pomost z blachy nierdzewnej ryflowanej gr. 4 mm 0,58		
		0,580000		
		RAZEM:	0,580000	t
1.11	KNRW 201/118/ 3 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami humusu bez darni oraz po wykonaniu izolacji betonowego kwietnika ponowne zasypanie Wyliczenie ilości robót: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami humusu bez darni oraz po wykonaniu izolacji betonowego kwietnika ponowne zasypanie $0,65 \cdot (10,89 + 6,0 + 3,15 + 0,75)$		
		13,513500		
		RAZEM:	13,513500	m2
1.12	KNRW 201/118/ 7 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami humusu bez darni oraz po wykonaniu izolacji betonowego kwietnika ponowne zasypanie Wyliczenie ilości robót: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami humusu bez darni oraz po wykonaniu izolacji betonowego kwietnika ponowne zasypanie 13,51		
		13,510000		
		RAZEM:	13,510000	m2
1.13	KNR 231/815/2	Rozebranie przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej Wyliczenie ilości robót: Rozebranie przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej $1,85 \cdot 2,49$		
		4,606500		
		RAZEM:	4,606500	m2
1.14	KNR 1312/1504/4	Obrzeża betonowe schodów terenowych - palisada kolorowa $R = 0,955 \quad M = 1,000 \quad S = 1,000$ Wyliczenie ilości robót: Obrzeża betonowe schodów terenowych - palisada kolorowa $2,14 + 0,75 + 1,5 + 2,49$		
		6,880000		
		RAZEM:	6,880000	m
1.15	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa Wyliczenie ilości robót: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa $1,85 \cdot 2,49$		
		4,606500		
		RAZEM:	4,606500	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Schody zewnętrzne - Sch2		
2.1	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej		0,1*(2*(1,53+2,7))
				0,846000
		RAZEM:	0,846000	m3
2.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		1,5*(1,53+2,7)
				6,345000
		RAZEM:	6,345000	m2
2.3	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"		1,5*(1,53+2,7)
				6,345000
		RAZEM:	6,345000	m2
2.4	KNR 29/640/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia		6,35
				6,350000
		RAZEM:	6,350000	m2
2.5	KNR 202/2111/1 (2)	Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm		1,5*1,53
				2,295000
		RAZEM:	2,295000	m2
2.6	KNR 202/2112/2 (2)	Stopnie, podstopnice i policzki schodowe z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Stopnie, podstopnice i policzki schodowe z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm		12*(0,30+0,15)+0,35*(2*(1,53+2,7))
				8,361000
		RAZEM:	8,361000	m
2.7	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,		2*(1,53+2,7)
				8,460000
		RAZEM:	8,460000	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.8	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe, Wyliczenie ilości robót: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe, $1,70 \cdot (1,53 + 2,7)$ 7,191000 RAZEM: 7,191000	m2	7,19
3	Element	Schody zewnętrzne - Sch3		
3.1	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej $0,1 \cdot (3,7 + 3,7 + 3,29 + 1,4)$ 1,209000 RAZEM: 1,209000	m3	1,21
3.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Wyliczenie ilości robót: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej $1,4 \cdot (3,29 + 3,7)$ 9,786000 RAZEM: 9,786000	m2	9,79
3.3	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" Wyliczenie ilości robót: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" $4,61 + 1,4 \cdot ((0,3 + 0,15) \cdot 12)$ 12,170000 RAZEM: 12,170000	m2	12,17
3.4	KNR 29/640/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Wyliczenie ilości robót: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 12,17 12,170000 RAZEM: 12,170000	m2	12,17
3.5	KNR 202/2111/1 (2)	Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm Wyliczenie ilości robót: Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm 4,61 4,610000 RAZEM: 4,610000	m2	4,61
3.6	KNR 202/2112/2 (2)	Stopnie, podstopnice i policzki schodowe z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm Wyliczenie ilości robót: Stopnie, podstopnice i policzki schodowe z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm $12 \cdot (0,30 + 0,15) + 0,35 \cdot (2 \cdot 3,70)$ 7,990000 RAZEM: 7,990000	m	7,99

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.7	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, Wyliczenie ilości robót: Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, 4,7+1,5++3,7+3,29+1,4 RAZEM: 14,590000	m	14,59
3.8	KNR 231/815/2	Rozebranie przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej Wyliczenie ilości robót: Rozebranie przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 2,0*1,7 RAZEM: 3,400000	m2	3,40
3.9	KNR 1312/1504/4	Obrzeża betonowe schodów terenowych - palisada kolorowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: Obrzeża betonowe schodów terenowych - palisada kolorowa 1,5+1,4+2,0+1,6 RAZEM: 6,500000	m	6,50
3.10	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa Wyliczenie ilości robót: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 3,4 RAZEM: 3,400000	m2	3,40
3.11	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe, Wyliczenie ilości robót: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe, 1,40*(3,29+3,7) RAZEM: 9,786000	m2	9,79
4	Element	Schody zewnętrzne - Sch4		
4.1	KNR 231/818/1	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych Wyliczenie ilości robót: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 3,9+1,4+2,7+3,9 RAZEM: 11,900000	m	11,90
4.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Wyliczenie ilości robót: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 1,4*(2,7+3,9) RAZEM: 9,240000	m2	9,24
4.3	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" Wyliczenie ilości robót: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" (2,7*1,4)+1,4*((0,3+0,15)*12) RAZEM: 11,340000	m2	11,34
4.4	KNR 29/640/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Wyliczenie ilości robót: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 11,34 RAZEM: 11,340000	m2	11,34

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KNR 202/2111/1 (2)	Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Posadzki spoczników z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm	1,4*2,7	
			3,780000	
		RAZEM:	3,780000	m2
4.6	KNR 202/2112/2 (2)	Stopnie, podstopnice i policzki schodowe z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Stopnie, podstopnice i policzki schodowe z płyt z granitu płomieniowanego Bianco New Cristal o grubości 2 cm z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej do kamienia naturalnego Atlas Elastyk - warstwa gr. 4 mm	12*(0,30+0,15)+0,35*(2,7*3,90)	
			9,085500	
		RAZEM:	9,085500	m
4.7	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,	3,9+1,4+2,7+3,9	
			11,900000	
		RAZEM:	11,900000	m
4.8	KNR 231/815/2	Rozebranie przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej	1,5*1,4	
			2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2
4.9	KNR 1312/1504/4	Obrzeża betonowe schodów terenowych - palisada kolorowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Obrzeża betonowe schodów terenowych - palisada kolorowa	0,9+1,4+1,7+1,5	
			5,500000	
		RAZEM:	5,500000	m
4.10	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	2,1	
			2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2
4.11	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie, skosy podschodowe,	1,40*(2,7+3,9)	
			9,240000	
		RAZEM:	9,240000	m2
5	Element	Schody zewnętrzne - Sch-5 przewiązka		
5.1	KNR 231/818/1	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	3,3+1,7+0,85+3,3	
			9,150000	
		RAZEM:	9,150000	m
5.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	2,25*(1,7+1,4)+(1,45*1,5)	
			9,150000	
		RAZEM:	9,150000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.3	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	9,15	
			9,150000	
		RAZEM:	9,150000	
5.4	KNR 29/640/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	9,15
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	9,15	
			9,150000	
		RAZEM:	9,150000	
5.5	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,	m2	9,15
		Wyliczenie ilości robót:		
		Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,	3,3+1,7+0,85+3,3	
			9,150000	
		RAZEM:	9,150000	
5.6	KNR BC 3/410/1	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej INDUFLOOR-IB 3385, grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm	m	9,15
		Wyliczenie ilości robót:		
		Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej INDUFLOOR-IB 3385, grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm	9,15	
			9,150000	
		RAZEM:	9,150000	
5.7	KNR BC 2/605/1	Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	9,15
		Wyliczenie ilości robót:		
		Tynk mozaikowy Revadress-Buntsteinputz do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome	$0,35 \cdot (3,3+3,3+0,5+1,7+0,85)+1,15 \cdot (3,3+0,85+1,7+3,3)$	
			13,900000	
		plus cokół przewiązki	1,8*8,2	
			14,760000	
		RAZEM:	28,660000	
5.8	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,	m2	28,66
		Wyliczenie ilości robót:		
		Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,	3,9+1,4+2,7+3,9	
			11,900000	
		RAZEM:	11,900000	
			m	11,90