

BVD,

1.11.

Przedmiar robót

Sufity podwieszone

**Przebudowa wybranych pomieszczeń stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej -
roboty budowlane zamienne**

Obiekt lub rodzaj robót: Branża budowlana

Lokalizacja: Rzeszów ul. Akademicka 8

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12

Inspektor Nadzoru

inż. Jerzy Olego
upr. nr B-13/88

Data opracowania:

2019-05-29

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa wybranych pomieszczeń stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej - roboty budowlane zamienne		
1	Element	Parter montaż stropu podwieszonego w pomieszczeniach nr 1 - 17 zgodnie z rys 05 - PW Architektura		
1.1	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych dopuszczonych atestem higienicznych do stosowania w pomieszczeniach kuchennych, profile poprzeczne długości 60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych dopuszczonych atestem higienicznych do stosowania w pomieszczeniach kuchennych, profile poprzeczne długości 60 cm	9,5+8,6+13,7+7,6+7,4+7,5+13,7+87,8+9,4+8,3+5,7+9,7+20,5+38,1+5,6+2,0+58,4+2,7+2,7+24,9+3,7+16,5+19,6+25,5+88,7+4,4+347,4	849,600000	
	RAZEM:		849,600000	m2 849,60

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Montażysci grupa III	r-g	671,184
2.	Robotnicy grupa I	r-g	331,344

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Klamerki mocujące	szt	2 429,856
2.	Kolek rozporowy metalowy fi 8mm	szt	2 149,488
3.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	1 444,32
4.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	1 444,32
5.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	824,112
6.	Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm	szt	2 429,856
7.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	747,648
8.	Sprężyny przyścienne	szt	1 401,84
9.	Zawiesia do kształtowników	szt	747,648

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	8,496
2.	Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	8,496

Spis treści

A. Przedmiar robót	2
1. Parter montaż stropu podwieszonego w pomieszczeniach nr 1 - 17 zgodnie z rys 05 - PW Architektura	2
1.1. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych dopuszczonych atestem higienicznych do stosowania w pomieszczeniach kuchennych, profile poprzeczne długości 60·cm	2
B. Zestawienie robocizny	2
C. Zestawienie materiałów	2
D. Zestawienie sprzętu	2
E. Spis treści	3