

Przedmiar robót

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Budowa: Demontaz zbiornika olejowego wraz z pompownią

Lokalizacja: Oświęcim, Wysokie Brzegi 4

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Data opracowania:
2019-08-07

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------|--|-----------|--------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Element | | |
| 1.1 | KNNR 1/210/3 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 241,88 |
| 1.2 | KNNR 1/215/2 (1) | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10·m, kategoria gruntu IV | m3 | 241,88 |
| 1.3 | | wypompowanie oleju z utylizacja | kpl | 1 |
| 1.4 | KNR 404/305/1 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm | m3 | 2 |
| 1.5 | KNR 404/102/1 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie wapiennej | m3 | 19,20 |
| 1.6 | KNR 1311/315/2 | Zbiorniki leżące cylindryczne PN 1.0 MPa o pojemności 45 m3-demontaż zbiornika wraz z instalacjami R = 0,300 M = 0,000 S = 0,300 | szt | 1 |
| 1.7 | KNR 404/1107/3 (2) | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10·t | t | 9,8 |
| 1.8 | KNR 404/1107/3 (2) | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10·t- za każdy 1 km R = 9,000 M = 9,000 S = 9,000 | t | 9,8 |
| 1.9 | KNNR 1/214/2 (1) | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 291,43 |
| 1.10 | | Utylizacja zbiornika | kpl | 1 |
| 1.11 | Kalkulacja własna | Zakup ziemi do zasypowania wykopu | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 50-19,20 | 30,800000 | |
| | | RAZEM: | 30,800000 | |
| 1.12 | KNR 221/401/1 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 30,800 |
| | | | m2 | 120 |