

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczenia w budynku A pomieszczenie nr 55**  
Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów**  
Nazwa i adres zamawiającego: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-05-10**  
Nazwa obiektu lub robót: **REMONT W BUDYNKU A POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, pom. nr A55**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Roboty budowlane</b>
1.1	<b>Rozbiórki</b>
1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2
2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
5	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki
1.2	<b>Ściany</b>
6	Gruntowanie podłóży- ściany
7	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy szpachlowaniu ścian - analogia
8	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian, wykonywane ręcznie grubości do ok. 2,0mm
9	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, ścian i zabudów z uprzednim zagruntowaniem podłoża farbą gruntującą
10	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV szerokości 25 cm, kolor biały
11	Wymiana zaworu grzejnikowego z głowicą termostatyczną
12	Przyklejenie na szyby folii przeciwsłonecznej
	Przyklejenie folii typu lustro weneckie na drzwi
1.3	<b>Strop</b>
13	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni stropu
14	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa
15	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
1.4	<b>Posadzka</b>
16	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki
17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm, powierzchnia ponad 8`m2
19	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
20	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek 50x60 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
21	Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczenia w budynku A pomieszczenie nr 55</b>		
1	Rozdział	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	Element	<b>Rozbiórki</b>		
1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt
2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,22*2,91	6,46	
		RAZEM:	6,46	m2
3	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.46*0,01	0,06	
		RAZEM:	0,06	m3
4	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.06	0,06	
		RAZEM:	0,06	m3
5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl	1
1.2	Element	<b>Ściany</b>		
6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży- ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,21+2,91)*3,30*2	33,79	
		RAZEM:	33,79	m2
7	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy szpachlowaniu ścian - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*2+1,0+1,50*3	9,50	
		RAZEM:	9,50	m

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8	KNR 202/2009/2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian, wykonywane ręcznie grubości do ok. 2,0mm	m2	9,50
		Wyliczenie ilości robót:		
		9.50		
		RAZEM:		
9	KNNR 2/1401/6	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, ścian i zabudów z uprzednim zagruntowaniem podłoża farbą gruntującą	m2	9,50
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 9.50		
		RAZEM:		
10	KNR 401/321/2 analogia	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV szerokości 25 cm, kolor biały	mb	2,90
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,90		
		RAZEM:		
11	KNR 402/509/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego z głowicą termostatyczną	szt	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,91*2,50		
		RAZEM:		
12	Kalkulacja indywidualna	Przyklejenie na szyby folii przeciwsłonecznej	m2	7,28
		Wyliczenie ilości robót:		
		Drzwi 2,91*2,50		
		RAZEM:		
	Kalkulacja indywidualna	Przyklejenie foli typu lustro weneckie na drzwi	m2	2,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*2,0		
		RAZEM:		
1.3	Element	<b>Strop</b>		
13	KNR 202/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni stropu	m2	6,46
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.46		
		RAZEM:		
14	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa	m2	6,46
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.46		
		RAZEM:		
15	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	6,46
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.46		
		RAZEM:		
1.4	Element	<b>Posadzka</b>		
16	KNR 202/1134/1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki	m2	6,46
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.46		
		RAZEM:		
17	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm, powierzchnia ponad 8`m2	m2	6,46
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.46		
		RAZEM:		
19	KNR 202/2806/5	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	7,28
		Wyliczenie ilości robót:		
		7.28		
		RAZEM:		
20	KNR 202/2809/4	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek 50x6 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	10,24
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,21+2,91)*2		
		RAZEM:		
21	KNR 1901/912/6	Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach	m	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.0		
		RAZEM:		