

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Oznakowanie przebudowywanych zjazdów na drogi leśne z drogi krajowej nr 24 i z dróg wojewódzkich nr 159 i 199**

Inwestor: **Nadleśnictwo Skwierzyna**  
ul. 2 – go Lutego 2  
66-440 Skwierzyna

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg  
45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Leśnicki .....  
podpis

**Przedmiar robót**  
**Oznakowanie przebudowywanych zjazdów na drogi leśne z drogi**  
**krajowej nr 24 i z dróg wojewódzkich nr 159 i 199**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa    ilość	
1	2	3	4	5
<b>CPV 45200000-9</b>				
<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</b>				
<b>x</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>D-07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1		Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie P-7c (3x4+22+22=56mbx0,06m2/mb=3,36m2) i P-7d (2x8=16mbx0,12m2/mb=1,92m2)	m2	5,28
<b>x</b>	<b>D-07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2		Usunięcie oznakowania pionowego wraz z utylizacją (słupki + znak D-18 w km 64+544)	szt.	1,00
3		Przesunięcie istniejących znaków pionowych (znak D-18 w km 61+080)	szt.	1,00
4		Przesunięcie słupków U-1a (km 60+110, 60+104, 57+391 (2x))	szt.	4,00
5		Usunięcie słupków U-1a (km 55+117)	szt.	2,00