

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 linia oddziałowa 7c</b>					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	22*3+19*3+42*3	m <sup>2</sup>	249.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	22*3+19*3+42*3	m <sup>2</sup>	249.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
<b>2 linia oddziałowa 64b (zjazd)</b>					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	(12+3)/2*15	m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	(12+3)/2*15	m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>