

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 linia oddziałowa 221c					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV 77*3	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	77*3	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
2 linia oddziałowa 223l					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV 96*3	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	96*3	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
3 linia oddziałowa 223/224					
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.3	0101-01	cie kat.I-IV 88*3	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	88*3	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000