

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262400-5	Zakres uzupełniający			
1	kalkulacja d.1 własna	Wykonanie projektu izolacji wibroakustycznej pomiędzy istniejącym budynkiem komory termoklimatycznej, a nowopowstającym budynkiem LENT	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalkulacja d.1 własna	Wykonanie robót budowlanych wynikających w związku z projektem izolacji wibroakustycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR AT-17 d.1 0105-05 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana /pow.cięcia/ 0,4*(2*2,1+2*1,3)*2	m ²		
			m ²	5,44	
				RAZEM	5,44
4	KNR-W 4-01 d.1 0348-04 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 2,1*1,3*0,4*2	m ³		
			m ³	2,18	
				RAZEM	2,18
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km poz.4	m ³		
			m ³	2,18	
				RAZEM	2,18
6	KNR-W 4-01 d.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km poz.4	m ³		
			m ³	2,18	
				RAZEM	2,18
7	kalkulacja d.1 własna	Oplata za gruz poz.4	kpl.		
			kpl.	2,18	
				RAZEM	2,18