

Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
„Budowa drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Kłoda w m. Janczewo, Gralewo i Płomykowo na dz. nr ew. 441, 739/3, 740, 762/5, 764, 785, 786, 809, 810, 811 obr. Janczewo 295/8, 720, 721, 722, 724, 746, 747, 765, 766, 782/2, 783 obr. Gralewo 40 obr. Płomykowo Gmina Santok.”				
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
x	1	Roboty przygotowawcze	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej, oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)	km	2,0000
x	2	Roboty ziemne	x	x
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i mijanek w gruncie kat.I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z transportem gruntu na odkład, wywóz na odległość do 5 km	m3	1006,1
3	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie nasypu na całej szerokości jezdni i mijanek w gruncie kat.I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w tym zjazdu	m3	3211,44
x	3	Podbudowa	x	x
4	D-04.04.02	Podbudowa z gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	13 039,99
5	D-04.04.02	Górna warstwa gr. 5 cm z niesortu 0/31,5 mm zamkniętego miałem kamiennym (pochodzenia skalnego, skała lita) 0,075-4mm (w tym zjazdu)	m2	11 906,21
x	4	Wzmocnienie podłoża	x	x
6	D-02.01.01j	Ułożenie geowłókniny typar SF40 (lub inna posiadająca takie same parametry techniczne)	m2	2 225,00
7	D-02.01.01j	Ułożenie geokraty (wys. 15cm) wraz z ułożeniem warstwy filtracyjno-separacyjnej z kruszywa kamiennego 0-63mm (gr. 15cm) oraz z wypełnieniem komurek kruszywem kamiennym 0-25mm	m2	2 225,00
x	5	Roboty uzupełniające	x	x
9	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy, humusowanie z obsianiem, profilowanie terenów zielonych - pobocza	m2	8 000,00