



Pracownia Projektowa
ROADWAY
mgr inż. Piotr Klepczyński
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor:	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa ul. Gorzowska 31 66-415 Kłodawa		
Obiekt:	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECIE GRABINCE (DZ. EWID. NR 768) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI LEŚNEJ (DZ. NR 1201, 1202) W NADLEŚNICTWIE KŁODAWA		
Adres:	województwo lubuskie powiat gorzowski gmina Kłodawa obręb Kłodawa działki ewid. nr: 768, 1201, 1202		
Branża:	Drogowa		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	03.2019	Egz. nr :	1

**PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE GRABINCE (DZ. EWID. NR 768)
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI LEŚNEJ (DZ. NR 1201, 1202 - OBRĘB KŁODAWA)**

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	ryczałt	1,00		0,00
2		D-01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu betonowego DN 1000mm wraz z wywozem i utylizacją	m	5,0		0,00
3		D-01.03.25	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów	szt.	30,0		0,00
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 3km	m ³	149,50		0,00
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu wraz z zasypką inżynierska przepustu	m ³	150,66		0,00
6		D-02.03.01c	Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 40/40 kN/m	m ²	400,00		0,00
	45200000-8	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
7		D-03.01.02	Przepust z karbowanych rur stalowych o przekroju kołowo-łukowym S=2.10, H,1.45m	m	9,83		0,00
8		D-03.01.02	Fundament z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 30cm w geowłókninie PP (12kN/m)	m ²	14,25		0,00
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
9		D-04.01.01	Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	382,2		0,00
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
10		D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna grubości 18 cm po zagęszczeniu	m ²	382,2		0,00
11			Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - warstwa górna grubości 9 cm po zagęszczeniu wraz zaklinowaniem nawierzchni kłirsem 2/4mm gr 1cm	m ²	343,0		0,00
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
12		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m ²	338,70		0,00
13		D-06.01.01a	Umocnienie wlotów i wylotów przepustu oraz skarp rzeki brukowcem 10-20cm podsypce cem.piasek 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową	m ²	40,0		0,00
14		D-06.01.01a	Umocnienie rowu przydrożnego brukowcem 10-20cm podsypce cem.piasek 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową	m ²	72,0		0,00
15		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 0/31.5 grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	147,0		0,00
16		D-06.07.01	Wodospusty prefabrykowane	m	15,0		0,00
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
17		D-07.06.02	Wykonanie i montaż balustrady drewnianej (z drewna litego zaimpregnowanego dwukrotnie, heblowanego, pomalowanego na kolor brązowy) wys. 1.1m z krawędziaków 12x12cm o rozstawie słupków co 2,0 m na fundamencie betonowym w rurze osadowej z PEHD	m	24,0		0,00
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	0,00
						VAT 23%	0,00
						brutto	0,00