

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019r L Moczele
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Głusko
INWESTOR : Nadleśnictwo Głusko
ADRES INWESTORA : 66-520 Dobiegniew, Głusko 19
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oddział: 13a					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.1	0101-01	30*3,5	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	30*3,5	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsłębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.1	0207-01	5*3*0,6	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2 Oddział: 11c					
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.2	0101-01	20*3,5	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	20*3,5	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsłębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.2	0207-01	5*3*0,6	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
3 Oddział: 24d					
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.3	0101-01	(25*3)*2	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	(25*3)*2	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsłębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.3	0207-01	(5*3*0,6)*2	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4 Oddział: 14b					
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.4	0101-01	20*3	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.4	0114-05	20*3	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsłębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.4	0207-01	5*3*0,6	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
5 Oddział: 14d					
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.5	0101-01	20*3	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.5	0114-05	20*3	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsłębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.5	0207-01	5*3*0,6	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
6 Oddział: 27a					
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.6	0101-01	25*3	m ²	75.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	75.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.6	0114-05	25*3	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
18	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsięblernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km (wykonanie odwodnienia drogi)	m ³		
d.6	0207-01	5*3*0.6	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000