
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
14210000-6	Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

NAZWA INWESTYCJI: Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Bogdaniec - Leśnictwo Motylewo

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bogdaniec

ADRES INWESTORA: Bogdaniec ul. Leśna 17

BRANŻE: Inżynierska drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Dyliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-06

Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa					
1		Szlak rowerowy w Leśnictwie Motylewo			
1 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		50,00 * 3,00 + 100,00 * 3,00 + 800,00 * 3,00	m2	2 850,00	
				RAZEM	2 850,00
2 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
		2850,00	m2	2 850,00	
				RAZEM	2 850,00
3 d.1	KNR 2-31 1101-01	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
		100,00 * 3,00	m2	300,00	
				RAZEM	300,00