
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
14210000-6	Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
NAZWA INWESTYCJI:	Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Leśnictwie Motylewo
ADRES INWESTYCJI:	Nadleśnictwo Bogdaniec - Leśnictwo Motylewo
NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Bogdaniec
ADRES INWESTORA:	Bogdaniec ul. Leśna 17

BRANŻE: Inżynierska drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Dyliński

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-06

Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Leśnictwie Motylewo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Leśnictwie Motylewo					
1		Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Leśnictwie Motylewo			
1 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		(150,00 + 160,00 + 50,00 + 50,00 + 70,00 + 100,00 + 110,00 + 200,00) * 3,00	m2	2 670,00	
				RAZEM	2 670,00
2 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
		2670,00	m2	2 670,00	
				RAZEM	2 670,00
3 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
		(150,00 + 160,00 + 50,00 + 50,00 + 70,00 + 100,00 + 110,00 + 200,00) * 1,00	m2	890,00	
				RAZEM	890,00