


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.400 m, Wysokość montażu: 3.400 m

Wartości Lux, Skala 1:342

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	180	96	376	0.531
Podłoga	59	174	76	381	0.435
Sufit	68	91	52	210	0.564
Ściany (27)	59	140	52	619	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	28	PXF Lighting PX4070308 VIP GK LED 585mm OPAL 4000K (1.000)	1410	1410	17.0
W sumie:			39480	39480	476.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.36 \text{ W/m}^2 = 2.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 109.23 m^2)