


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Holl / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.700 m, Wysokość montażu: 3.700 m

Wartości Lux, Skala 1:160

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	248	133	309	0.535
Podłoga	59	238	110	308	0.460
Sufit	59	117	65	319	0.558
Ściany (10)	59	167	66	3474	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	34	PXF Lighting PX4042536 SIGMA LiTE GK LED OPAL 545 4000K (1.000)	660	660	8.0
W sumie:			22440	22440	272.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.82 \text{ W/m}^2 = 1.94 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 56.42 m^2)