

Podstawą wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Goleniów.**POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA**

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zmyglowaniem.
2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze/bez kory.
3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. Stosy muszą być układane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar średnic przy drodze wywozowej kłód ułożonych w stosach. Dodatkowo elementem pomiaru będzie też długość.
5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
6. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: **drewno pozyskane podlega zrywce.**

(jedn. rozliczeniowa – m3 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

Kategorie cięć / Grupy czynności	
Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)	IB

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie wykonywania zleceń z zakresu pozyskania i zrywki drewna każdorazowo przystąpił do podjęcia prac zrywkowych najpóźniej po 2 dniach w stosunku do terminu podjęcia prac pozyskaniowych.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że na części pozycji objętych zamówieniem występuje podszyt w postaci drzew liściastych. W takim przypadku przed przystąpieniem do wykonywania podstawowych zadań zleconych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich oczyszczenia (przygotowania) przy pomocy osób wyposażonych w ręczne pilarki spalinowe.