

ZESTAWIENIE DREWNA WIATA

Nazwa	Oznaczenie	Ilość [szt]	Przekrój	Wymiar projektowany	Razem [m3]
Krokwie	K	26	18x6	335	0,94
Krokwie	K	10	18x6	248	0,27
Krokwie	K	22	18x6	345	0,82
Krokwie	K	16	18x6	287	0,50
Krokwie	K	4	18x6	335	0,14
Krokwie	K	8	18x6	280	0,24
Słup	S	13	16x16	260	0,87
Słup	S1	4	22x10	150	0,13
Słup	S2	14	10x10	245	0,34
Belka główna	B	1	22x10	5680	1,25
Belki kalenicowe	BK	1	18x6	4410	0,48
Belka	B1	4	22x10	535	0,47
Nadproża	N	14	18x6	200	0,30
Miecze	M	26	18x6	170	0,48
Belka podwalinowa	BP	1	18x10	3200	0,58
Belka	B2	2	22x10	400	0,18
					7,98