

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont zastawki			
1	KNNR 10	Wykonanie i założenie szandorów dębowych o gr. 59 mm po ostruganiu	m ²		
d.1	0303-03	1.5*1	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
2	KNNR 10	Konstrukcje drewniane z krawędziaków dębowych struganych z wyrębami	m ³ drew.		
d.1	0301-06	0.12*0.12*9*2<belki podłużne pomostu>	m ³ drew.	0.26	
		0.12*0.12*1.2*7<belki nośne poprzeczne pomostu>	m ³ drew.	0.12	
		0.12*0.12*2*7<słupy nośne pomostu>	m ³ drew.	0.20	
		0.10*0.10*9<poręczy>	m ³ drew.	0.09	
		0.10*0.10*7*1<słupki poręczy>	m ³ drew.	0.07	
		0.1*0.1*1*1<zastrzały poręczy>	m ³ drew.	0.01	
				RAZEM	0.75
3	KNNR 10	Podłogi z desek dębowych o gr. 32 mm łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust	m ²		
d.1	0302-01	9*0.6	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
4	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków - demontaż pomostu serwisowego wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	0301-06				
	analogia	0.75+5.4*0.032	m ³	0.92	
				RAZEM	0.92