

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-10	Demontarz ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań osadzonych na głębokość do 3 m w grunt kat. III	m		
d.1	0106-02		m	0.20	
	analogia	0.2			
				RAZEM	0.20
2	KNR 2-11	Demontaż narzutu kamiennego luzem	m ³		
d.1	0401-01		m ³	1.00	
	analogia	1			
				RAZEM	1.00
2		Roboty montażowe			
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0310-02	0.7*0.7*5+1.5*0.2*2	m ³	3.05	
				RAZEM	3.05
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.2	0320-0201	2.5	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
5	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.2	0125-02	1*2*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych dębowych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat. III <pale 15x15cm>	szt.		
d.2	0101-02	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 2-10	Wbijanie ścianek szczelnych dębowych drewnianych z terenu lub rusztowań osadzonych na głębokość do 3 m w grunt kat. III <bale 50x100mm>	m		
d.2	0106-02		m	6.00	
	analogia	6			
				RAZEM	6.00
8	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane dębowe z wyrębami z krawędziaków <kleszcze 50x100mm>	m ³		
d.2	0301-06	0.05*0.1*(6*4+5*2)	m ³	0.17	
				RAZEM	0.17
9	KNR 2-11	Narzutu kamienny luzem <kamień do budownictwa wodnego <65-150mm>	m ³		
d.2	0401-01		m ³	0.45	
	analogia	2*1.5*0.15			
				RAZEM	0.45
10	KNR 2-11	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. III	m		
d.2	0521-10	1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
11	KNR 2-01	Darniowanie skarp na płask bez humusu	m ²		
d.2	0508-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00