

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont zastawki			
1	KNNR 10	Wykonanie i założenie szandorów dębowych o gr. 59 mm po ostruganiu	m ²		
d.1	0303-03	1.5*0.8	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
2	KNNR 10	Konstrukcje drewniane z krawędziaków dębowych struganych z wyrębami	m ³ drew.		
d.1	0301-06	0.12*0.12*8*2<belki podłużne pomostu>	m ³ drew.	0.23	
		0.12*0.12*1.2*6<belki nośne poprzeczne pomostu>	m ³ drew.	0.10	
		0.12*0.12*2*6<słupy nośne pomostu>	m ³ drew.	0.17	
		0.10*0.10*8<poręczy>	m ³ drew.	0.08	
		0.10*0.10*6*1<słupki poręczy>	m ³ drew.	0.06	
		0.1*0.1*1*5<zastrzały poręczy>	m ³ drew.	0.05	
				RAZEM	0.69
3	KNNR 10	Podłogi z desek dębowych o gr. 32 mm łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust	m ²		
d.1	0302-01	8*0.5	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków - demontaż pomostu serwisowego wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	0301-06				
	analogia	0.69+4.0*0.032	m ³	0.82	
				RAZEM	0.82