

ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

UKSZTAŁTOWANIE TERENU Z PROFILI

TRASA 13. MYŚLENICE. BORZĘTA

ETAP	WYLICZENIA Z PROFILI NA GŁĘBOKOŚĆ KORYTA 0,58m / 0,28m						
	NR PRZEKROJU	NASYPY	WYKOPY	SZEROKOŚĆ	OBJĘTOŚĆ		SUMA
					NASYPY	WYKOPY	
		m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³
TRASA 13. MYŚLENICE. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA	A1-A4	7,5	-141,98	3	22,50	-425,94	-403,44
	B1-B2	242,14	-31,70	3	726,42	-95,10	631,32
	SUMA				748,92	-521,04	227,88

ETAP	WYLICZENIE DLA CAŁOŚCI NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ						
	NR PRZEKROJU	NASYPY	WYKOPY	SZEROKOŚĆ	OBJĘTOŚĆ		SUMA
					NASYPY	WYKOPY	
		m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³
TRASA 13. MYŚLENICE. BORZĘTA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		29,56		2,5	73,90	0,00	73,90
		16,55		1,8	29,79	0,00	29,79
		29,7		1,5	44,55	0,00	44,55
		15		2	30,00	0,00	30,00
	SUMA				178,24	0,00	178,24

ETAP	WYLICZENIA Z PROFILI NA GŁĘBOKOŚĆ KORYTA 0,35m						
	NR PRZEKROJU	NASYPY	WYKOPY	SZEROKOŚĆ	OBJĘTOŚĆ		SUMA
					NASYPY	WYKOPY	
		m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³
TRASA 13. MYŚLENICE. BORZĘTA NAWIERZCHNIA BDO			-8,55	1,8	0,00	-15,39	-15,39
			-0,66	1,5	0,00	-0,99	-0,99
		1,98		1,5	2,97	0,00	2,97
	SUMA				2,97	-16,38	-13,41