

Barlinek, dnia 26.02.2020r.

## **Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek obiektów inżynierii wodnej**” – zn. spr: SA.270.14.2020

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **ISTNIEJĄCE ZAPISY:**

**Część nr 1: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Barlinek – oddz. 1715 j** – w zakresie zamówienia należy wykonać konstrukcję drewnianą z krawędziaków dębowych, ułożyć sztandory dębowe, ułożyć belki podłużne, nośne poprzeczne pomostu oraz słupy nośne pomostu, wykonać podłogę z desek dębowych o gr. 32 mm

**Cały zakres prac w ramach remontu zastawki został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 10 do SIWZ.**

**Część nr 2: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Polana – oddz. 527 d** – w zakresie zamówienia należy wykonać demontaż ścianek szczelnych oraz narzutu kamiennego, wbić pale drewniane na głębokość do 4 metrów w grunt, wbić ścianki szczelne na głębokość do 3 metrów w grunt, wykonać palisadę z kołków o gr. 10 – 12 cm

**Cały zakres prac w ramach remontu zastawki został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 11 do SIWZ**

**Część nr 3: Remont zastawki w leśnictwie Kinice – oddz. 118 o** – w zakresie zamówienia należy wykonać konstrukcję drewnianą z krawędziaków dębowych, ułożyć sztandory dębowe, ułożyć belki podłużne, nośne poprzeczne pomostu oraz słupy nośne pomostu, wykonać podłogę z desek dębowych o gr. 32 mm

**Cały zakres prac w ramach remontu zastawki został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 12 do SIWZ**

**Część nr 4: Remont studni melioracyjnej w leśnictwie Kinice – oddz. 32 ah** – w zakresie zamówienia należy wykonać demontaż starej studni melioracyjnej z kręgów betonowych o śr. 1400 mm i gł. 2 m, wykonać studnię melioracyjną z pokrywą włazową oraz otworem wlewowym, podłączyć studnię do istniejącego drenażu podziemnego.

**Cały zakres prac w ramach remontu studni melioracyjnej został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 13 do SIWZ**

## POWIADAMIA SIĘ O NASTĘPUJĄCYM:

W przedmiarach robót dotyczących poszczególnych części zamówienia podana jest błędna informacja, że sztandory dębowe powinny mieć grubość **59 mm**. Po dokonaniu analizy terenowej stwierdzono, że grubość ta powinna wynosić **25 mm**. W związku z tym Zamawiający informuje, że w szacunkach dotyczących obliczenia ceny ofertowej za realizację tych zadań należy ująć grubość 25 mm dla sztandorów dębowych jako właściwą do odpowiedniego sporządzenia oferty.

  
NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Barlinek  
.....  
dr inż. Sławomir Gibert  
(podpis kierownika Zamawiającego)