
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : ZROWNOWAZONA TURYSTYKA NA OBSZARACH NATURA 2000 W NADLEŚNICTWACH DĘBNO,
MIĘDZYDROJE, MYŚLIBÓRZ, OŚNO LUBUSKIE I TRZEBIEŻ - OBSZAR NADLEŚNICTWA MYŚLI-
BÓRZ - MONTAŻ TABLI INFORMACYJNYCH, STANOWISK REKREACYJNYCH, KOSZY NA ŚMIECI,
BRAMY, STANOWISKO POD OGNISKO

ADRES INWESTYCJI : NR DZ. 189/2, 190, 195, 196, 197, 203/1,205 OBRĘB 13 SWOBNICA, GMINA BANIE

INWESTOR : NADLEŚNICTWO MYŚLIBÓRZ

ADRES INWESTORA : UL.DWORCOWA 2 ; 74-300 MYŚLIBÓRZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Ozga nr upr. 9/82 Gw

DATA OPRACOWANIA : 31 MARZEC 2019 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 MARZEC 2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wyposażeniowe ścieżki dydaktycznej			
1.1					
1	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Stelaż drewniany do tablicy o wymiarach 135x100 cm	szt		
		35	szt	35.000	
				RAZEM	35.000
2	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Stelaż drewniany do tablicy o wymiarach 135x100 cm z zadaszeniem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Tablice informacyjne o wymiarach 135x100 cm (zawartość tablicy do uzgodnienia z Inwestorem)	szt		
		38	szt	38.000	
				RAZEM	38.000
4	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Brama powitalna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Ławostoły z zadaszeniem - "grzybek"	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Ławostoły bez zadaszenia	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Kosze na śmieci na trasie ścieżki	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
8	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Kosze na śmieci przy wiacie edukacyjnej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
9	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Leśne rekordy - skocznia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Zjazd linowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Gra zręcznościowo ruchowa z kolorowymi rzędami punktów wskazującymi miejsca do przemieszczania się graczy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja d.1. własna 1 wycena indywidualna	Kierunkowskazy kamienne z rzeźbioną strzałką kierunkową	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2		Stanowisko pod ognisko			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.	KNR 2-01 0310-01 + 2 KNR 2-01 0415-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
14 d.1.	KNR 2-02 0201-01 2	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
15 d.1.	KNR 2-02 0102-01 2 analogia	Murek z kamienia miękkiego lub średniotwardego 0.235	m ³ m ³	 0.235	
				RAZEM	0.235