

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu: WIATA EDUKACYJNA - REMONT

Lokalizacja: SWOBNICA DZIAŁKA NR205

Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY  
PAŃSTWOWE. NADLEŚNICTWO MYŚLIBÓRZ 74-300  
MYŚLIBÓRZ UL. DWORCOWA NR2

Opracowany przez: INŻ FERDYNAND CZERNIAKIEWICZ


Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I KW 2019

Kosztorys sporządził  
INŻ FERDYNAND CZERNIAKIEWICZ

Data: 2019-08-29



**45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami**  
**WIATA EDUKACYJNA - REMONT**

Identyfikator kosztorysu: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2019-08-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
10	S.T. - 01. Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o gr.25 mm 2,80*0,95*8	m2	21,28
	21,28		
20	S.T. - 02. Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie, desek i płyt	m2	42,56
	21,28*2		42,56
30	S.T. - 02. Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	42,56
40	S.T. - 03. Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową (syntetyczną) drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2, 2-krotne malowanie z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	42,56
	21,28*2		42,56
50	S.T. - 04. Montaż rolet kompletnych Z SKRZYNKĄ I PILOTEM	m2	44,28
	2,70*1,80*6+2,70*2,80*2		44,28
60	S.T. - 05. Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe	m2	60,00
	5,0*3,0*0,50*8		60,00
70	S.T. - 06. Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	15,36
	51,20*0,3		15,36
80	S.T. - 07. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	50,24
90	S.T. - 07. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	5,12
	51,24*0,25*0,25+51,24*0,15*0,25		5,12
100	S.T. - 07. Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,24
110	S.T. - 08. Obramowania z kostki betonowej gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	51,24
120	S.T. - 09. Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	51,20
130	S.T. - 09. Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2	51,20
140	S.T. - 10. Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko DREWNOPODOBNA	m2	51,20

----- Koniec wydruku -----



**45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami**  
**WIATA EDUKACYJNO - REMONT**

Identyfikator kosztorysu: WIATA EDUKACYJNO - MODERNIZACYJNA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2019-08-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
10	KNR 4-01 WACETOB 402-4 S.T. - 01 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o gr.25 mm 2,80*0,95*8	m2	21,28
20	KNR 4-01 WACETOB 627-3 S.T. - 02. Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie, desek i płyt 21,28*2	m2	42,56
30	KNR 4-01 WACETOB 631-1 S.T. - 02. Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	42,56
40	KNR 2-02 WACETOB 1513-2 S.T. - 03. Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową (syntetyczną) drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2, 2-krotne malowanie z 2-krotnym szpachlowaniem 21,28*2	m2	42,56
50	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 S.T. - 04. Montaż rolet kompletnych Z SKRZYNKĄ I PILOTEM 2,70*1,80*6+2,70*2,80*2	m2	44,28
60	KNR 2-02 WACETOB 505-1 S.T. - 05. Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe 5,0*3,0*0,50*8	m2	60,00
70	KNR 2-02 WACETOB 1103-3 S.T. - 06. Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 51,20*0,3	m3	15,36
80	KNR 2-31 401-6 S.T. - 07. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	50,24
90	KNR 2-31 402-4 S.T. - 07. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 51,24*0,25*0,25+51,24*0,15*0,25	m3	5,12
100	KNR 2-31 403-4 S.T. - 07. Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,24

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNR 0-11 IGM 318-1 S.T. - 08. Obramowania z kostki betonowej gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	51,24
120	KNR 2-31 105-1 S.T. - 09. Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	51,20
130	KNR 2-31 105-2 S.T. - 09. Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm	m2	51,20
140	KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] S.T. -10. Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko DREWNOPODOBNA	m2	51,20

----- Koniec wydruku -----