

Przedmiar robót

Montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 61 w budynku E

Lokalizacja: **35-959 Rzeszów, ul. Żwirki i Wigury 2**

Inwestor: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12**

Data opracowania:
2020-05-12

Autor opracowania:
mgr, inż. Olga Skrzypczak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu nr 61 w budynku E		
1	Element	Przesłonięcie otworów i montaż sufitu podwieszanego		
1.1	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,65*3,71	17,251500	
		RAZEM:	17,251500	m2 17,25
1.2	KNRW 202/1409/2 (1)	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, do 1,0 m2 - uzupełnienie naświetla ściennego 70 x 110 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,70*1,10	0,770000	
		RAZEM:	0,770000	m2 0,77
1.3	KNR 14/2010/7 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, jednowarstwowe, z wypełnieniem wełną mineralną - zadeklowanie naświetli		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,50*1,30	3,250000	
		RAZEM:	3,250000	m2 3,25

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Monter płyt gipsowych II	r-g	1,9591		
2.	Monter płyt gipsowych III	r-g	2,94125		
3.	Robotnicy	r-g	15,8991		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			20,79945		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Blachowkręty	szt	55,25		
2.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,00319		
3.	Klamerki mocujące	szt	49,335		
4.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	13,195		
5.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	6,6625		
6.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	2,47		
7.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	43,6425		
8.	Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm	szt	50,025		
9.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	3,3475		
10.	Płyta z wełny mineralnej półtwarda 50 mm	m2	3,4125		
11.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	11,5575		
12.	Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych	m	72,105		
13.	Sprężyny przyściennie	szt	28,4625		
14.	Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) niskoemisyjna o grubości 2x3 mm i powierzchni szyb ponad 0,5 m - np. 24/16Ar/4T	m2	0,8085		
15.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	5,89225		
16.	Uszczelki gumowe do szyb	m	4,0348		
17.	Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej	szt	11,5575		
18.	Woda z rurociągów	m3	0,00208		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,32135		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			0,32135		