

## **Przedmiar robót**

**PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW Z DOSTOSOWANIEM ICH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., ELEKTRYCZNYCH, C.O., C.U.W.) W BUDYNKU CSiR PK PRZY UL. KAMIENNEJ 17, W KRAKOWIE- AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 28.05.2020 R**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY ELEKTRYCZNE**

Lokalizacja: **UL. KAMIENNA 17; KRAKÓW;  
DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 80/3; OBR.8; ŚRÓDMIEŚCIE**

Kod CPV: **45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**

Inwestor: **POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  
UL. WARSZAWSKA 24; 31-155 KRAKÓW**

## Przedmiar robót

| Nr    | Podstawa                | Opis robót  | Jm     | Ilość  |
|-------|-------------------------|---|--------|--------|
|       | Kosztorys               | <b>PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW Z DOSTOSOWANIEM ICH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., ELEKTRYCZNYCH, C.O., C.U.W.) W BUDYNKU CSiR PK PRZY UL. KAMIENNEJ 17, W KRAKOWIE- AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 28.05.2020 R</b> |        |        |
| 1     | Rozdział                | <b>ZESPÓŁ SZATNIOWY NR 1</b>  |        |        |
| 1.1   | Element                 | <b>OKABLOWANIE</b>  |        |        |
| 1.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Rozebranie stropu podwieszanego i ponowne ułożenie  | m2     | 75,00  |
| 1.1.2 | KNR 508/214/1           | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytych bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6`mm2 Cu, 12`mm2 Al- YDY żo 3 x1,5 mm2   | m      | 150,00 |
| 1.1.3 | KNR 508/813/1           | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5`mm2   | szt    | 52     |
| 1.1.4 | Kalkulacja indywidualna | Uszczelnienie ogniowe przepustów  | kpl    | 3      |
| 1.2   | Element                 | <b>OŚWIETLENIE</b>  |        |        |
| 1.2.1 | KNNR 5/503/2 (2)        | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40`W-G1- PRIMA   | kpl    | 29     |
| 1.2.2 | KNNR 5/503/2 (2)        | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40`W-G1- AW PRIMA  | kpl    | 16     |
| 1.2.3 | KNNR 5/502/2            | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, OP2-A1  | kpl    | 6      |
| 1.3   | Element                 | <b>PRÓBY POMONTAŻOWE</b>  |        |        |
| 1.3.1 | KNR 403/1202/1          | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego   | pomiar | 4      |
| 1.3.2 | KNR 403/1205/5          | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy  | pomiar | 1      |
| 1.3.3 | KNR 403/1205/6          | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny  | pomiar | 51     |