

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL O DŁUGOŚCI 950M I SZEROKOŚCI 3,5 M POMIĘ-  
DZY LUBSZĄ A KAMIENSKIMI MŁYNAMI  
ADRES INWESTYCJI : Województwo śląskie, powiat lubliniecki, gmina Woźniki  
INWESTOR : URZĄD MIASTA WOŹNIKI  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 11; 42-289 WOŹNIKI  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
Adam Pokrzywiec  
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 14 lipiec 2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 14 lipiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0.950	km	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnia</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		3529+1438	m <sup>2</sup>	4967.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4967.000</b>
3 d.2	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta - pod zjazdy - dodatkowo 10cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	4967.000	
		4967		<b>RAZEM</b>	<b>4967.000</b>
4 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - odwóz nadmiaru ziemi	m <sup>3</sup>		
		4967*0.3	m <sup>3</sup>	1490.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1490.100</b>
5 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dodatkowo 9km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	1490.100	
		1490.1		<b>RAZEM</b>	<b>1490.100</b>
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		4967	m <sup>2</sup>	4967.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4967.000</b>
7 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		4967	m <sup>2</sup>	4967.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4967.000</b>
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		4967	m <sup>2</sup>	4967.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4967.000</b>
9 d.2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grub.po zagęszcz.10 cm - jezdni	m <sup>2</sup>		
		3529	m <sup>2</sup>	3529.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3529.000</b>
10 d.2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grub.po zagęszcz.10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
		1438	m <sup>2</sup>	1438.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1438.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie przy grub.warstwy humusu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		950*1	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>