

## PRZEDMIAR

Częściowa naprawa dachu i przeszklenia przy portierni A w budynku Wydziału Fizyki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Częściowa naprawa dachu i przeszklenia przy portierni w bud A w budynku Wydziału Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 polegająca na: demontażu listew maskujących poziomych i pionowych, demontaż listew poziomych i pionowych wewnętrznych trzymających szybę, oczyszczenie powierzchni z naddatkiem, naklejenie taśmy alubutyłowej, ponowny montaż listew wewnętrznych poziomych i pionowych, ponowny montaż listwy maskującej pionowej i poziomej, silikonowanie krawędzi szyby z krawędzia listwy maskującej	m		
		CZESC SWIETLIKA W BRYLE BUDYNKU			
		Listwy pionowe nad czescia papową -ściany boczne 2,50*13*2	m	65,000	
		Listwy pionowe nad papą-czesc sciany szczytowej 2,50*4	m	10,000	
		Listwy pionowe do poziomu terenu-czesc sciany szczytowej 4,80*4	m	19,200	
		Listwy poziome nad papą - czesc sciany szczytowej 3,50*4	m	14,000	
		Listwy poziome do poziomu terenu-czesc sciany szczytowej 3,50*8	m	28,000	
		Listwy poziome nad papą-ściany boczne 14,55*3*2	m	87,300	
		Listw wzdłużne dachowe 14,55*7	m	101,850	
		Listw poprzeczne dachowe 7,50*13	m	97,500	
				RAZEM	422,850