

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego w miejscowości Pokrzywnica
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 494/1; 494/4; 495/1; 495/2; 495/3; 495/6; 499/2; 500 obr. Pokrzywnica
INWESTOR : Gmina Pokrzywnica
ADRES INWESTORA : 06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II nr 1
WYKONAWCA ROBÓT : z postępowania przetargowego
BRANŻA : dostawa i montaż trybun , boksów dla zawodników rezerwowych i służby medycznej , ogrodzenie, piłkoch-
wyty, nawierzchnia z kostki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Elżbieta Seweryńska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska sportowego w miejscowości Pokrzywnica					
1	45112720-8	Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica			
1.1	45212220-4	Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników rezerwowych i służby medycznej, tablicy informacyjnej			
1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż trybuny stałej 5 rzędowej na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe 150 osób wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż trybuny stałej 5 rzędowej na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe 50 osób wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kabiny dla zawodników rezerwowych zadaszonej z wyposażeniem - 13 lub 14 osób, wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kabiny dla służby medycznej z wyposażeniem zadaszonej - 2 osoby wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej do zawieszania regulaminów	kpl.		
d.1.1		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	45342000-6	Dostawa i montaż piłkochwyłów w kształcie litery C o długości 77,25+115,50+77,25 ; h=6,0 m;jeden z piłkochwyłów zabramkowych wyposażony w bramę i furtkę			
6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż piłkochwyłów w kształcie litery C o długości 77,25+115,50+77,25 ; h=6,0 m;jeden z piłkochwyłów zabramkowych wyposażony w bramę i furtkę	kpl.		
d.1.2		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3	45342000-6	Ogrodzenie systemowe panelowe z furtkami o wysokości 1,20			
7	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,20 m z podmurówką wykonaniem robót ziemnych i betonowych	m		
d.1.3	0401-01 + KNR 2-23 0401-02	37,36	m	37,36	
				RAZEM	37,36
8	KNR 2-23	Furtka w ogrodzeniu panelowym o wysokości 1,20	szt.		
d.1.3	0402-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	45342000-6	Ogrodzenie trybuny gości z furtkami o wys. 2,20 m			
9	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 2,20 z podmurówką wykonaniem robót ziemnych i betonowych	m		
d.1.4	0401-01 + KNR 2-23 0401-02	(12,00+37,65)*2	m	99,30	
				RAZEM	99,30
10	KNR 2-23	Furtka w ogrodzeniu panelowym o wysokości 2,20	szt.		
d.1.4	0402-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.5	45342000-6	Ogrodzenie boiska o wys.1,80 m z furtkami i bramami			
11	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,80 z podmurówką wykonaniem robót ziemnych i betonowych	m		
d.1.5	0401-01 + KNR 2-23 0401-02	71,55	m	71,55	
		23,52	m	23,52	
		146,93	m	146,93	
		33,47	m	33,47	
		28,59	m	28,59	
		31,12	m	31,12	
		12,12	m	12,12	
		37,25	m	37,25	
		16,23	m	16,23	
				RAZEM	400,78
12	KNR 2-23	Brama dwuskrzydłowa w ogrodzeniu panelowym wys. 1,80 m	szt.		
d.1.5	0402-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.5	KNR 2-23 0402-03	Furtka w ogrodzeniu panelowym o wysokości 1,80 m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.6	45233222-1	Nawierzchnie z kostki betonowej wokół trybun			
14 d.1.6	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
	nawierzchnia z kostki trybuna 150 miejsc	2,50*10,97		27,43	
		33,90*1,50*2		101,70	
		2,30*1,50*2		6,90	
		4,05*1,50		6,08	
		1,22*2,70		3,29	
	trybuna 50 miejsc	2,50*10,00		25,00	
		13,30*1,50*2		39,90	
		2,30*1,50*2		6,90	
		4,00*1,50		6,00	
		1,22*2,70		3,29	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A/10000	ha	226,49	
				0,02	
				RAZEM	0,02
15 d.1.6	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 45 cm	m ²		
		poz. 14A	m ²	226,49	
				RAZEM	226,49
16 d.1.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz. 15	m ²	226,49	
				RAZEM	226,49
17 d.1.6	KNR 2-01 0211-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km z utylizacją	m ³		
		poz. 15*0,45	m ³	101,92	
				RAZEM	101,92
18 d.1.6	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm	m ²		
		poz. 16	m ²	226,49	
				RAZEM	226,49
19 d.1.6	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz. 18	m ²	226,49	
				RAZEM	226,49
20 d.1.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz. 18	m ²	226,49	
				RAZEM	226,49
21 d.1.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe	m ³		
		poz. 22*0,5*(0,16+0,24)*0,15	m ³	8,49	
				RAZEM	8,49
22 d.1.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	trybuna 150	8,22+1,22+2,70+14,48+5,30+16,20+4,05*2+1,50+16,20+5,30+15,70+10,97+2,50	m	108,39	
	podstopnie schodów	(30,90+2,30)*2	m	66,40	
		6*1,50	m	9,00	
	trybuna 50	7,20+1,22+2,70+4,18+5,30+5,90+4,00+1,50+4,05+5,90+5,30+5,40+9,96+2,50	m	65,11	
	podstopnie schodów	(10,30+2,30)*2	m	25,20	
		6*1,50	m	9,00	
				RAZEM	283,10