

Przedmiar robót

Budowa: **1.Remont drogi gminnej nr 200620K Żurowa – Dobrocin w miejscowości Żurowa w km 2+820 – 2+980**
Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**
Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**
Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Data opracowania:
2020-10-16

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Remont drogi gminnej nr 200620K Żurowa – Dobrocin w miejscowości Żurowa w km 2+820 – 2+980

Opis robót

Odcinek przeznaczony do remontu posiada długość 160 mb.

Szerokość odcinka jest zmienna od 6,20 do 11,00 m. Średnia szerokość to 8,64 mb

Powierzchnia 160x8,64=1382,40 m2

Zakres robót:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej 10 cm
- wymiana podbudowy gr 40 cm 200 m2
- położenie warstwy wiążącej 5 cm
- położenie warstwy ścieralnej 5 cm

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	1.Remont drogi gminnej nr 200620K Żurowa – Dobrocin w miejscowości Żurowa w km 2+820 – 2+980		
1.1		AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia gr. do 4'cm Krotność=2,50	m2	1 382,40
1.2		KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm (wymiana podbudowy gr. 40 cm) Krotność=2	m2	200
1.3		KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm Krotność=5	m2	200
1.4		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 382,40
1.5		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't Krotność=1,25	m2	1 382,40
1.6	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't (grubość 5 cm) Krotność=1,25	m2	1 382,40