

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ODNOWA CENTRUM WSI BIESIADKI UTWARDZENIE TERENU I DOJŚCIA DO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BIESIADKACH NA DZ.382/1, 383/1, 384/1		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE		
1.1	KNR 201/121/2	STW-01.01.01 Roboty pomiarowe	ha	0,09
1.2	KNR 201/202/5 (1)	STW-02.00.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii III - związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję chodników, wykopy pod elementy kanalizacji, rowy odwadniające z odwozem na odl. do 10 km wraz z utylizacją urobku.	m3	450
1.3	KNR 201/221/8	STW - 02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60' m3, grunt kategorii III	m3	100
1.4	KNR 201/221/9	STW-02.00.01 Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie, koparka 0,60' m3, grunt kategorii IV	m3	100
2	Element	URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE, UMOCNIE NIE SKARP		
2.1	KNR 218/625/2	STW-03.02.01 Studzienki ściekowe z wpustem krawężnikowym wg PN - EN:2000 z uchylną klapą - na zawiasach o wysokości lica krawężnikowego 150 mm, klasa D 400	szt	1
2.2	KNR 231/606/4	STW-iiindywid.Ruszt kratowy żeliwny kl.obc.D 400 osadzony na rynn timerobetonu	m	24
2.3	KNR 211/411/1	STW-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10'cm	m2	60
3	Element	TEREN, DOJŚCIE		
3.1	KNR 231/407/5	STW-08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15 o wym. 10x20 cm	m	105
3.2	KNR 231/402/4	STW-08.01.00 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem . Beton C 12/15	m3	9,5
3.3	KNR 231/403/4	STW-08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	115
3.4	KNR 6/113/3	STW-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grub.po zagęszczeniu 25'cm	m2	125
3.5	KNR 6/113/3	STW-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, 31,5/63 mm klinowanego frakcją 5/20 mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 40'cm	m2	780
3.6	KSNR 6/502/3 (2)	STW-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8'cm, na wysiewce 0/20 mmz wypełnieniem spoin piaskiem,	m2	780
3.7	KSNR 6/502/1 (1)	STW-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej na wysiewce 0/20 mm, grubość 6'cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	125
3.8	KNR 231/114/1	STW04.05.01 Wzmocnienie podłoża pospółka stabilizowaną cementem o Rm=2,5 MPa , grubość warstwy po zagęszczeniu 20'cm	m2	780
3.9	KNR 233/606/1 (1)	STW - indyw. Wykonanie 3 stopni schodów na fundamencie żelbetowym na planie o wym. 1,5 x 0,9 m	m3	2
4	Element	ROBOTY POZOSTAŁE		
4.1	KNR 201/510/1	STW-02.00.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10'cm	m2	30
4.2	KNR 11/708/6 (3)	STW - indyw.Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy pienne, w terenie płaskim, dół Fi'0,5x0,5'm, drzewa, grunt kategorii IV	szt	30