

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty</b>
Adres obiektu:	dz. nr 23, 30, 94, 116, 154 obręb Lubaty
Kategoria obiektu:	XXV
Inwestor:	Gmina Baruchowo
Adres Inwestora:	Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

**PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości  
Lubaty**

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	2,361	2,361
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000	1,000
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	4,00	4,00
1.4	D.01.02.01	Ścięcie drzew z karczowaniem pni i wywozem	szt.	14,00	14,00
1.5	D.01.02.01	Karczowanie zagajników i krzewów karczowaniem pni i wywozem	ha	0,10	0,10
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	9048,3*0,35	3 166,91
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	(8340+2361*0,3)	9 048,30
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	(8340+2361*0,3)	9 048,30
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	(8340+2361*0,3)	9 048,30
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	(8340+2361*0,3)	9 048,30
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	(8340+2361*0,1)	8 576,10
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	(8340+2361*0,1)	8 576,10
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	(8340+2361*0,1)	8 576,10
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	8 340,00	8 340,00
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	8 341,00	8 341,00
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	8 342,00	8 342,00
2.12	D.01.03.04	Przełożenie istniejącego kabla telefonicznego poza jezdnię w granicach pasa drogowego od km 0+000 do km 0+350 i od km 0+478 do km 0+661	m	533,00	533,00
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
3.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	2361*2*0,75	3 541,50
3.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	2361*2*0,75	3 541,50
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
4.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	18	18
4.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	19	19

## KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	2,361		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
1.3	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	4,00		
1.4	D.01.02.01	Ścięcie drzew z karczowaniem pni i wywozem	szt.	14,00		
1.5	D.01.02.01	Karczowanie zagajników i krzewów karczowaniem pni i wywozem	ha	0,10		
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	3 166,91		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	9 048,30		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	9 048,30		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm	m2	9 048,30		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm	m2	9 048,30		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	8 576,10		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	8 576,10		
2.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	8 576,10		
2.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	8 340,00		
2.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	8 341,00		
2.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	8 342,00		
2.12	D.01.03.04	Przełożenie istniejącego kabla telefonicznego poza jezdnię w granicach pasa drogowego od km 0+000 do km 0+350 i od km 0+478 do km 0+661	m	533,00		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
3.1	D.06.03.01	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	3 541,50		
3.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20·cm wraz z uzupełnieniem gruntu	m2	3 541,50		
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>				
4.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	18		
4.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	19		
		<b>Wartość kosztorysu netto</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Wartość kosztorysu brutto</b>				