INWESTOR: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków	PRZEDMIOT RYSUNKU: Rozbudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/58, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków
OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AB CHAO Architekci ul. Rondo Mogilskie 1/518, 30-516 Kraków	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	

Imię i nazwisko:		Nr uprawnień budowlanych i specjalność:	Data opracowania:	Podpis:	Skala:
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Balik	MPOIA/075/2009 spec. architektoniczna	12. 2019		-
Opracowanie:	mgr inż. arch. Paweł Nowak		12. 2019		Nr rysunku:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek Pieniądz	MPOIA/009/2009 spec. architektoniczna	12. 2019		A-00

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr 34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą zespołu Autorskiego.

PRZEGRODY PIONOWE

S01 ŚCIANA FUNDAM. (POD TERENEM)

tynk wewnętrzny cem-wap	1,5cm
ściana żelbetowa skrzyni fundamentowej	15/25cm
preparat gruntujący np: Mapei MALECH	
hydroizolacja np: Mapei PLASTIMUL	
termoizolacja – płyty XPS gr. 10cm na kleju	10cm

S02 ŚCIANA FUNDAM. (NAD TERENEM)

tynk wewnętrzny cem-wap	1cm
ściana żelbetowa skrzyni fundamentowej	25cm
preparat gruntujący np: Mapei MALECH	
hydroizolacja np: Mapei PLASTIMUL	
termoizolacja –płyty XPS gr. 2x10cm na kleju	20cm
tynk mozaikowy: – zaprawa klejąca do styropianu np: MAPETHERM, – siatka z włókna szklanego np: MAPENET 15 – tynk mozaikowy okrylowy z kruszywem kwarcowym, np: DRYVIT	

S03 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk wew. cem.-wap.	1,5cm
ściana żelbetowa	25cm
termoizolacja –płyty wełny mineral. λ=0,036, np: Rockwool FRONTROCK MAX E, gr.12cm	12cm
siatka z włókna szklanego i inne warstwy systemowe	
tynk zew. cienkowarstw. silikonowy, systemowy, typ baranek o granulacji 1,5 mm, barwiony w masie, np: Rockwool system ECOROCK FF	
* od poziomu –4.03 do –3.68 tynk mozaikowy: – zaprawa klejąca do styropianu np: MAPETHERM, – siatka z włókna szklanego np: MAPENET 15 – tynk mozaikowy okrylowy z kruszywem kwarcowym, np: DRYVIT	

S03A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PŁYCINA

tynk wew. cem.-wap.	1,5cm
ściana żelbetowa	25cm
termoizolacja – płyty XPS gr. 6cm na kleju	6cm
siatka z włókna szklanego i inne warstwy systemowe	
tynk zew. cienkowarstw. silikonowy, systemowy, typ baranek o granulacji 1,5 mm, barwiony w masie, np: Rockwool system ECOROCK FF	

S05 ŚCIANA OSŁONOWA

ściana osłonowa wg. rys. zestawienia ścian osłonowych	

S06 ŚCIANA REI 120 np: sys. Knauf W115

płyty ogniochronne sys. np:Knauf F13 2x1,25	2,5cm
ruszt systemowy profile 2xCW75 / termoizolacja –wełna mineralna sys. gr. 16cm	16cm
płyty ogniochronne sys. np:Knauf F13 2x1,25	2,5cm

PRZEGRODY POZIOME

P01 PODESTY PRZED DRZWIAMI KABINY

wykładzina PCV na kleju	0,5cm
preparat gruntujący systemowy	
wylewka cementowa z siatką zbrojeniową (oczka 15x15cm, pręty 4,5mm)	5cm
folia PE	
polistyren spienialny EPS 100-037	6cm
płyta żelbetowa	15cm

P02 POSADZKA POM. WENTYLATOROWNI

likwidacja istn. wylewka cement. zbrojona siatką	8cm
likwidacja istn. folia PE	
likwidacja istn. termoizolacja – płyty styrop.	15cm
likwidacja istn. folia PE	
likwidacja istn. podsypka powierzchownie utwardz.	11cm
farba do wylewek na preparacie gruntującym sys.	
proj. wylewka cementowa z siatką zbroj. (oczka 10x10cm, pręty 4,5mm) mal. farbą do posadzek	5,0cm
proj. folia PE	
proj. termoizolacja – płyty XPS gr. 10cm	10cm
proj. paroizolacja – folia paroizol. klejona na zakład	
istn. warstwa nadbetonu stropu Akermana	5cm
istn. pustak ceramiczny stropu Akermana	21cm
istn. tynk	2cm
likwidacja istn. sufit podwieszony pełny g-k	17cm
proj. sufit podwieszony pełny w systemie g-k	98cm

P03 POSADZKA SZYBU DZWIGOWEGO

farba olejoodporna do wylewek	
preparat gruntujący systemowy	
proj. wylewka cementowa z siatką zbroj. (oczka 10x10cm, pręty 4,5mm)	5cm
płyta skrzyni żelbetowej	30cm
hydroizolacja – wodoszczelna membrana HPDE z technologią łączenia się z świeżą mieszanką betonową, np: Aqua Slab	
chudy beton	10cm
podsypka wyrównawcza	

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z01 PODJAZD POD WEJŚCIE /ODTWORZENIE CHODNIKA

nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej, materiał analogiczny jak istniejący, wzór do uzgod.	8-10cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:2	3cm
warstwa górna podbudowy z kruszywa kamien. łamanego o uz.0/31.5mm stab. mechanicznie	20cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamien. łamanego o uz.0/63.0mm stab. mechanicznie	20cm
warstwa separacyjno-wzmacniająca – np. geowłóknina DREFON S 180-180g/m^2	
wzmocnienie istniejącego gruntu przez ubicie i stabilizację cementem Rm=2,5MPa	20cm

UWAGI:

1) podłoże pod proj. konstrukcję powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 80 MPa i wskaźnikiem zagęszczenia 0,98

2) roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"

PRZEGRODY DACHOWE

D01 DACH NAD SZYBEM

dachówka ceramiczna karpiówka podwójnego krycia, do uzg. z Projektantem	
łaty impreg. 6x4cm	4cm
hydroizol. – folia wysokoparoprzepuszczalna Delta max plus / kontrłaty 5x2.5cm	2.5cm
krokwie 10x12 / pustka powietrzna	12cm
pustka powietrzna	
wełna mineralna λ=0,036, gr.15+15cm	30cm
paroizolacja – papa termozgrzewalna paroizolacyjna	
płyta żelbetowa	20cm
tynk wew. cem.-wap.	1,5cm

D02 ZABUDOWA ISTN. DACHU

istn. dachówka ceramiczna karpiówka podwójna	
istn. łaty	
istn. folia dachowa	
proj. termoizolacja – wełna mineralna λ=0,036 gr.14cm / istn. krokwie 7x14cm	14cm
proj. ruszt z profili sprężystych sys. Knauf D613 / proj. wełna mineralna λ=0,036, gr.3cm	3cm
proj. paroizolacja – folia paroizol. klejona na zakład	
proj. płyty p.poż. np. Fireboard 2x1,5cm, (np. sys. Knauf D613, REI 60)	3cm

* wszystkie elementy drewniane dachu zaimpregnować środkami do NRO