

Przedmiar robót

Remont pomieszczenia nr 24/25 w budynku VD

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont pomieszczenia nr 24/25 w budynku VD**

Lokalizacja: **Rzeszów Powstańców Warszawy 12**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**

Inspektor Nadzoru

inż. Jerzy Biega
upr. nr B-13/88

Data opracowania:

2021-03-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia nr 24/25 w budynku VD		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	$((6,77+11,99)*2)*3,52$		
			132,070400	
	minus drzwi 4 szt	$-0,9*2,05*4$		-7,380000
	minus okna 2 szt	$-4,92*1,99*2$		-19,581600
		RAZEM:	105,108800	m2 105,11
1.2	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	105,11		
			105,110000	
		RAZEM:	105,110000	m2 105,11
1.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit strukturalny		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit strukturalny	$11,99*6,77$		
			81,172300	
		RAZEM:	81,172300	m2 81,17

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	9,65923
2.	Robotnicy	r-g	23,33442

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	54,25012
2.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,03153

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
-----	---------------	----	-------