

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W WOLI BATORSKIEJ
Rodzaj robót: MONTAŻ ZESTAWU SPRAWNOŚCIOWEGO
Lokalizacja: WOLA BATORSKA
DZIAŁKI EWID. NR 1890/11

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT BAT-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Obiekt: PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W WOLI BATORSKIEJ
Rodzaj robót: MONTAŻ ZESTAWU SPRAWNOŚCIOWEGO
Lokalizacja: WOLA BATORSKA
DZIAŁKI EWID. NR 1890/11

Zamawiający: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR BAT-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Montaż i demontaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej |
| 2 | Montaż nawierzchni bezpiecznej |
-

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Obiekt: PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W WOLI BATORSKIEJ
Rodzaj robót: MONTAŻ ZESTAWU SPRAWNOŚCIOWEGO
Lokalizacja: WOLA BATORSKA
DZIAŁKI EWID. NR 1890/11

Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR BAT-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Montaż i demontaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		
1	1	Kalkulacja własna	<p>Zestaw sprawnościowy</p> <p>Wymiary urządzenia: dł. 740 cm, szer. 470 cm, wys. 330 cm.</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: 1050 x 820 cm.</p> <p>Wysokość upadku swobodnego: 200 cm.</p> <p>Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia.</p> <p>Nawierzchnia bezpieczna: mata przerostowa.</p> <p>Kotwienie w gruncie - kotwy stalowe w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia – 50-60 cm, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.</p> <p>Elementy systemu - wieże (min. 2 zadaszony), przepłotnia linowa, zjeżdżalnia, drabinki, rurka strażacka, ścianka wspinaczkowa, pomost (trap) ruchomy, podesty. Konstrukcja wsparta na słupach drewnianych różnej wysokości, zestaw powinien być wyposażony dodatkowo w elementy rozwijające sprawność i wyobraźnię dzieci.</p> <p>Wybrany zestaw musi posiadać certyfikat zgodności poświadczający zgodność z aktualnymi polskimi (lub równoważnymi europejskimi) normami dla wyposażenia na publiczne place zabaw zawarte w normach PN-EN 1176</p>	szt	1,000
2			Montaż nawierzchni bezpiecznej		
2	1	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m ²	60,000
2	2	Kalkulacja własna	<p>Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> . materiał – guma, . wysokość swobodnego upadku – min. 3 m, . grubość – min. 2 cm, . kolor – czarny lub zielony, . konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy, . możliwość montażu bezpośrednio na gruncie, . spinki do łączenia pojedynczych mat, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177. 	m ²	60,000

