

2.1.6	Element	<b>URZĄDZENIA AKTYWNE</b>		
2.1.6.1	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne ExtremeSwitching 5520 48 10/100/1000BASET FDX/HDX 2 stacking/QSFP28 1 unpopulated VIM slot MACsec capable includes 3 fan modules 2 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot Cloud subscription.	kpl	1
2.1.6.2	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne PW NBD AHR 5520-48T	kpl	1
2.1.6.3	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 350W AC Power Supply Module - front to back airflow	kpl	2
2.1.6.4	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne Power Cord, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15	kpl	2
2.1.6.5	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 5520 Versatile Interface Module with four 10GbE SFP+ ports supported on ExtremeSwitching 5520	kpl	1
2.1.6.6	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne PW NBD AHR 5520-VIM-4X	kpl	1
2.1.6.7	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 850nm, MMF 26-300m link, LC connector	kpl	2
2.1.6.8	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, SMF 10km link, LC connector	kpl	2
2.1.6.9	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne ExtremeSwitching 5520 48 10/100/1000BASET FDX/HDX 802.3bt 90W PoE 2 stacking/QSFP28 1 unpopulated VIM slot MACsec capable includes 3 fan modules 2 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot Cloud subscription.	kpl	1
2.1.6.10	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne PW NBD AHR 5520-48W	kpl	1
2.1.6.11	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 1100 Watt AC PoE Power Supply module with Front-to-Back airflow	kpl	2
2.1.6.12	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne Power Cord, 10A, EUROPE, CEE7, IEC320-C15	kpl	2
2.1.6.13	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 5520 Versatile Interface Module with four 10GbE SFP+ ports supported on ExtremeSwitching 5520	kpl	1
2.1.6.14	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne PW NBD AHR 5520-VIM-4X	kpl	1
2.1.6.15	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 850nm, MMF 26-300m link, LC connector	kpl	2
2.1.6.16	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, SMF 10km link, LC connector	kpl	2
2.1.6.17	AT 14/110/7	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne 40 Gigabit Ethernet QSFP+ passive copper cable assembly, 1m length.	kpl	2
2.1.7	Element	<b>Instalacja wi -fi</b>		
2.1.7.1	KNR 508/402/1	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu *Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Regio	szt	4
2.1.7.2	KNNR 5/406/3	Aparaty elektryczne, [S] FortiAP-221E 1 Year 24x7 FortiCare Contract	szt	4