

Przedmiar robót

Obiekt	Instalacje sanitarne - Budynek P - Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji
Rodzaj robót	Roboty sanitarne
Branża	Instalacja odciągów miejscowych
Inwestor	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12

Inspektor Nadzoru

Bergiel

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel

mgr inż. Rafał Bergiel

Rzeszów, Styczeń 2021r

Upr. nr: PDK/0005/OWOS/10

Tabela przedmiaru robót

Instalacje sanitarne - Budynek P - Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji - odciąg spawalniczy		
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż, uruchomienie mobilnego zestawu odciagu spalin o parametrach: V=1100 m3/h, filtr poliestrowy F=25 m2 (E12) oraz filtr wstępny, Skuteczność filtracji: 99,5 %. Zasilanie: 3 x 400 V / 50 Hz, 3,1 A, silnik: 1,5 kW, poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Instalacje sanitarne - Budynek P - Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Nr	Opis
1.	Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji - odciąg spawalniczy

