

Zamierzenie budowlane	<b>Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I</b>
kategoria obiektu budowlanego:	<b>XXV</b>
Obiekt	<b>DP 2335S</b>
Adres obiektu	<b>Województwo śląskie, powiat lubliniecki, gmina Woźniki,</b>
jedn. ewid.: obręb: nr działek:	<b>240708_4.002.AR_4 Woźniki Las Dyrdy 115/55; 15; 18; 127/51; 134/50; 129/51; 128/52; 130/52; 131/52; 115;</b>
Nazwa opracowania	<b>Projekt Budowlano - Wykonawczy</b> <u>Branża drogowa</u>
Nazwa i adres Inwestora	<b>Urząd Miasta Woźniki 42-289 Woźniki, ul. Rynek 11</b>
Nazwa i adres jednostki projektowej	<b>Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec 42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a tel 608 330 641 e-mail: <a href="mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl">pokrzywiec@poczta.onet.pl</a></b>

Lp	Imię i nazwisko
1	Jacek Malmur
2	Adam Pokrzywiec

Funkcja	Spec.	Nr uprawnień	Data	Podpis
projektant	drogowa	SLK/5917/ PBD/15	08/2021	
opracował	-----	----- ----	08/2021	

Egz. **5**

**PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY**

branża drogowa  
Koszęcin 08.2021

Strona **1**

Nazwa zadania:

**Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii  
Woźnickiej - ETAP I**

**Spis zawartości projektu**

**A1. Część opisowa**

*1. Opis techniczny*

*1.1 Dane ogólne:*

*1.2 Cel opracowania i zakres*

*1.3 Inwestor*

*1.4 Podstawa opracowania*

*1.5 Projektant*

*2. Opis stanu istniejącego*

*2.1 Stan istniejący*

*2.2 Warunki gruntowo - wodne*

*2.3 Czynniki górniczo - geologiczne*

*2.4 Wpis do rejestru zabytków i ochronie na podstawie MPZT*

*2.5 Uzbrojenie terenu*

*3. Stan projektowany*

*3.1 Pojazd miarodajny*

*3.2 Obciążenie ruchem*

*3.3 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu*

*3.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu*

*3.5 Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe - stan projektowany*

*3.6 Parametry techniczne projektowanej drogi*

*3.7 Regulacja pionowa wjazdów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia  
podziemnego*

*4. Konstrukcja nawierzchni*

*5. Odwodnienie*

*6. Kanał technologiczny*

*7. Projekt organizacji ruchu*

*8. Rozwiązania chroniące środowisko*

*9. Ochrona punktów geodezyjnych*

*10. Dopuszczalne odstępstwa od projektu w zakresie zmian  
nieistotnych - art. 36a.5. Prawa budowlanego*

*11. Spełnienie wymagań zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego*

*12. Uwagi końcowe*

**A2. Informacja BIOZ**

**A3. Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających**

**A4. Decyzje oraz uzgodnienia**

A5. Część graficzna :

- *ntacja* *orie*
- *zagospodarowania terenu* *plan*
- *file podłużne* *pro-*
- *kroje konstrukcyjne oraz szczegóły konstrukcyjne* *prze*
- *kroje poprzeczne* *prze*

Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec  
42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a  
tel 608 330 641 e-mail: [pokrzywiec@poczta.onet.pl](mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl)

*A1. Część opisowa*

## **Opis techniczny**

### **1.1 Dane ogólne:**

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.

**„ Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I”.**

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w województwie śląskim, powiat lubliniecki, gmina Woźniki, miejscowość Woźniki.

### **1.2 Cel opracowania i zakres**

Opracowanie będzie stanowić podstawę do wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia drogi powiatowej do wymagań jakie są stawiane drogom publicznym, co poprawi bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników drogi. Po budowie, droga będzie odpowiadać kategorii ruchu KR1 i obciążenia ruchem 100KN/oś. Przy przebudowie zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m zgodnie z PZT, zostaną również wykonane nowe zjazdy prywatne do posesji oraz zostanie przeprowadzony remont istniejących przepustów i rowów.

### **Zakres opracowania**

Zakresem opracowania objęta jest droga powiatowa ulica Dąbrowa w miejscowości Woźniki od granicy działki nr 115 km 2+446,86, kończąc na granicy działki nr 176/52 w km 3+229,39.

Długość 782,53 m. W zakres opracowania wchodzi przebudowa konstrukcji drogi oraz jej nawierzchni, korekta drogi w profilu w celu polepszenia odwodnienia powierzchniowego. Przebudowa obejmuje również wykonanie konstrukcji i nawierzchni istniejących zjazdów prywatnych. W ramach zadania zostaną wyremontowane istniejące przepusty oraz rowy, zostanie również przeprowadzona korekta geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi.

**Zakres opracowania znajduje się w całości w obrębie pasa drogowego**

### **1.3 Inwestor**

Urząd Miasta Woźniki  
42-289 Woźniki,  
ul. Rynek 11

#### **1.4 Podstawa opracowania**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2016r poz. 124 t.j.]
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. z 2018 poz. 1935]
- Ustawa o drogach publicznych – tekst jednolity z dnia 21 marca 1985r [Dz. U. z 2018 , poz. 2068]
- WT-1 2014 - Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych
- WT-2 2014 - część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe na drogach krajowych
- WT-4 2010 - Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych
- WT-5 2010 - Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie użytkowym [Dz. U. z 2004r, poz. 1389]

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, zgodnie z umową z Inwestorem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i wytycznymi do projektowania. Opracowanie zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego i wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

**1.5 Projektant branża drogowa**

mgr inż. Jacek Malmur  
42-700 Lubliniec, ul. Nowa 7

## **2. Opis stanu istniejącego**

### **2.1 Stan istniejący**

Przedmiotem opracowania jest:

**„ Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I”.**

Droga powiatowa ulica Dąbrowa stanowi dojazd mieszkańców do swoich posesji, pozwala na dojazd do lasów w celu prowadzenia gospodarki leśnej jak i jest to droga prowadząca do licznych pól, jest to droga lokalna, dojazdowa która umożliwia komunikację mieszkańców oraz dojazd służb leśnych do lasów państwowych. Droga znajduje się w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki w miejscowości Woźniki. Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym. Wzdłuż rozpatrywanego odcinka drogi, zlokalizowane są domy jednorodzinne, liczne lasy i pola. W ciągu drogi występują zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z innymi drogami leśnymi. Istniejąca jezdnia jest jedno pasowa dwukierunkowa o nawierzchni z mieszaniny kruszyw dolomitowych oraz żużli. Na całej szerokości i długości nawierzchnia jezdni nie posiada parametrów technicznych wymaganych dla tej klasy drogi. W nawierzchni występują deformacje, ubytki które to blokują spływ wód, woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana powierzchniowo poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Wody z jezdni odprowadzane są na pobocza i tam tworzą rozlewiska, część wody pozostaje w ubytkach jezdni tworząc jej degradację. Występujące pobocza są zdeformowane, występują liczne ubytki oraz są porośnięte trawą. Jezdnia obecnie posiada różną szerokość około 3,50 m, natomiast szerokość poboczy utwardzonych wynosi średnio 0,35 m lub ich brak. W obecnym stanie droga ta służy jako dojazd mieszkańców do swoich posesji oraz lasów i pól. Ruch kołowy i pieszych odbywa się po jezdni niespełniającej swojego przeznaczenia, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Deformacje wpływają również na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo użytkowników.

Istniejąca konstrukcja drogi wykazana w wykonanych odwiertach geotechnicznych składa się:

- Kruszywa dolomitowo-wapiennego, piasku średniego, łupków węglowych, żużli, piasek gliniasty
- Kategoria gruntu (grupa nośności) - G4



### ***Przewidywane zmiany***

- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m,
- Wykonanie nowej konstrukcji drogi
- Remont odwodnienia poprzez poprawę spadków poprzecznych oraz podłużnych, remont przepustów, remont rowów
- Wykonanie nowej nawierzchni i konstrukcji zjazdów

Po przebudowie drogi nie zmieni się jej klasa, nie zmieni się również dotychczasowy układ komunikacyjny i dostępność do dróg położonych obok.

### ***Rozbiórki oraz roboty drogowe***

- rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi
- wykonanie nowej konstrukcji drogi,
- wyk onanie nowej nawierzchni drogi,
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej
- remont przepustów
- remont rowów
- urządzenie zieleni

### ***Rozmiar inwestycji***

Zgodnie z przedmiarze robót jako integralnej części dokumentacji projektowej

### ***Zestawienie powierzchni głównych elementów przebudowywanej drogi***

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - 3995,10 m<sup>2</sup>
- pobocze gruntowe szer. 0,75m - 1173,79 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - 110,31 m<sup>2</sup>
- zabezpieczenie sieci rurami dwudzielnymi fi 160 - 34 m
- rury żelbetowe fi 500 - 15,0 m
- rury żelbetowe fi 400 - 7,0 m

## **2.2 Warunki gruntowo – wodne**

### **Warunki wodne**

W trakcie wykonywania wierceń na przeważającym odcinku drogi stwierdzono dobre warunki wodne, woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje się w serii piasków na głębokości 1,0 m p.p.t. do 2,7 m p.p.t.

Z uwagi na swój przypowierzchniowy charakter poziom ten może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz długości lub intensywności opadów atmosferycznych

### **Warunki gruntowe**

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime, grunty nasypowe to w większości konstrukcja drogi która składa się z mieszanki kruszyw dolomitowych, żużli, piasków średnich, grunty rodzime to nośne i mało ściśliwe piaski w stanie średnio zagęszczonym.

Nawierzchnia istniejącej drogi zbudowana od góry z mieszanin kruszyw dolomitowo-wapiennych, piasków średnich, żużli o grubości do 60cm.

Poniżej nawiercono grunty rodzime mało ściśliwe piaski.

### **Podsumowanie**

W rejonie planowanej budowy drogi przyjmuje się grupę nośności podłoża nawierzchni G4. W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych przyjmuje się wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa w celu doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Podczas wykonywania prac w pracach ziemnych nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie z uwagi na możliwość pogorszenia warunków gruntowych. W istniejącej sytuacji zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wód gruntowych jak i wód powierzchniowych.

## **2.3 Czynniki górniczo – geologiczne**

Z posiadanych informacji teren inwestycji jest położony poza wpływem eksploatacji górniczej

#### **2.4 Wpis do rejestru zabytków i ochronie na podstawie MPZT**

Z posiadanych informacji na terenie działek objętych inwestycją nie występują obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018r. poz. 1614 z późn. zm.).

#### **2.5 Uzbrojenie terenu**

Z posiadanej mapy do celów projektowych oraz przeprowadzonych wywiadów branżowych wynika, iż w miejscu projektowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

- sieci elektroenergetyczne
- sieci wodociągowe
- sieci teletechniczne

Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci nienaniesionych i niezinventaryzowanych. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie uzbrojenia podziemnego, a w razie wątpliwości wykonawca winien przeprowadzić przekopy kontrolne. Dodatkowo prace należy prowadzić bezpośrednio pod nadzorem branżowym właścicieli sieci. W razie spowodowania uszkodzenia istniejących sieci wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonej sieci.

### **3. Stan projektowany**

#### **3.1 Pojazd miarodajny**

Jako pojazd miarodajny przyjęto typowy samochód ciężarowy o masie całkowitej do 40t tożsamy z pojazdami ciężarowymi, wozami bojowymi straży pożarnej, oraz ciężkim sprzętem rolniczym oraz sprzętem i maszynami do obsługi działek leśnych.

#### **3.2 Obciążenie ruchem**

Obciążenie ruchem układu drogowego przyjęto na podstawie jego przeznaczenia. Tym samym dla celów projektowych przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR1, przy czym konstrukcja drogi będzie dostosowana do przeniesienia przejazdów pojazdów ciężarowych o nacisku na oś 100kN. Okres obliczeniowy przyjęto 20 lat, a liczba dopuszczalnych osi obliczeniowych dla kategorii KR 1 0,03-0,09 mln osi.

Zgodnie z obliczeniami TRWAŁOŚCI ZMECZENIOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI METODA MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNA, przyjęto:

- 5 cm warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 50/70
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
- 15 cm warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa

#### **3.3 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu**

Obiektem objętym przebudową jest odcinek drogi powiatowej publicznej ulicy Dąbrowa dojazdowej do zlokalizowanych przy niej posesji oraz do okolicznych licznych lasów i pól, klasy drogi L. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kołowego poruszającego się po drodze w celu dojazdu do lasów, pól i istniejących posesji.

#### **3.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu**

Początek projektowanej przebudowy ulicy Dąbrowa w miejscowości Woźniki jest od granicy działki nr 115 w km 2+446,86, kończąc na granicy działki nr 176/52 w km 3+229,39. Długość 782,53 m. Przedmiotowa droga będzie obiektem liniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm na bazie asfaltu 50/70 o szerokości 5,0 m. Wzdłuż krawędzi jezdni należy wykonać pobocza gruntowe w celu zniwelowania występujących uskoków. Zgodnie z przekrojami typowymi. Droga będzie drogą publiczną ogólnodostępną pełniącą funkcje komunikacyjne. Głównym jej zadaniem będzie dojazd do okolicznych posesji, lasów i pól. Droga będzie posiadała typowy przekrój drogowy o szerokości

5,0 m i spadku „daszkowym” 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 0,75 m. W planie projektuje się cztery łuki poziome o promieniach od R=50m do R=400m. Wzdłuż drogi projektuje się pobocza gruntowe o szerokości 0,75m.

### **3.5 Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe - stan projektowany**

W ramach przebudowy drogi powiatowej ulicy Dąbrowa projektuje się wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz zjazdów prywatnych do posesji. Zaprojektowano konstrukcje jezdni wg odpowiednich przekroi typowych. Ukształtowanie wysokościowe jezdni dostosowano do stanu istniejącego uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy z niewielkimi korektami niwelety. Zmiany wysokościowe wynikają z korekty spadków podłużnych i poprzecznych w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych oraz w celu dostosowania spadków do obowiązujących przepisów oraz norm. Minimalny spadek podłużny to 0,12% natomiast maksymalny to 2,61%. Zaprojektowany profil podłużny wraz z spadkami poprzecznymi zapewnia odpowiednie spadki które gwarantują skuteczne odprowadzenie wody opadowej oraz roztopowej na przebudowywane pobocza. W profilu podłużnym występuje jeden łuk pionowy wypukły o promieniu R= 1200. W przekroju poprzecznym droga posiada spadki poprzeczne 2% na odcinku prostym.

### **3.6 Parametry techniczne projektowanej drogi**

Przeznaczeniem inwestycji jest „ **Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I**”

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria drogi:	powiatowa
Klasa drogi:	L 1/2,
Kategoria obciążenia ruchem:	KR 1
Lokalizacja:	teren niezabudowany
Prędkość projektowa:	30 km/h
Obciążenie ruchem:	100 kN/oś
przekrój drogi:	jedno-jezdniowa dwukierunkowa (2,5+2,5)
Szerokość jezdni na prostej:	5,0 m
Pobocza gruntowe:	0,75 m
Pochylenie poprzeczne daszkowe jezdni:	2%
Nawierzchnia jezdni:	beton asfaltowy AC11S 50/70

### **3.7 Regulacja pionowa wjazdów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia podziemnego**

W wyniku przebudowy drogi zajdzie konieczność regulacji wysokościowej urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres robót w przypadku studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polegać będzie na: częściowym demontażu górnej części studzienki z wyminą górnego kręgu studni, ewentualnym osadzeniu dodatkowego kręgu żelbetowego (dla studni kanalizacyjnych), osadzeniu pierścienia odciażającego i płyty pokrywowej, regulacji pionowej wjazdu (przy użyciu cegły kanalizacyjnej lub kręgów dystansowych betonowych) do proj. niwelety jezdni lub pobocza, osadzeniu wjazdu kanałowego typu ciężkiego.

W przypadku wymiany lub konieczności zastosowania dodatkowych elementów studni stosować kręgi betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917) łączonych na uszczelki gumowe.

W przypadku skrzynek zaworów wodociagowych i gazowych:

demontaż skrzynki, posadowienia betonowych fundamentów, posadowienia skrzynki przy jednoczesnej regulacji wysokościowej.

Przy regulacjach urządzeń należy zwrócić uwagę na maksymalną głębokość urządzenia zgodnie z wytycznymi technicznymi zarządcy urządzenia. Należy również nie zawężać przekrojów otworów oraz pilnować osiowego usytuowania urządzeń regulowanych.

### **4. Konstrukcja nawierzchni**

Jako typowy przekrój poprzeczny dla drogi przewidziano przekrój drogowy o szerokości 5,0 m z poboczem gruntowym o szerokości min 0,75 m.

Konstrukcja drogi jest trójwarstwowa. Należy wykonać koryto zgodnie z przekrojami poprzecznymi, wyprofilować je do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych, następnie wykonać warstwę ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa na warstwie zagęszczonej do  $I_0 < 2,2$  gr 15 cm, pobrać próbki do badań, po 7 dniach po otrzymaniu prawidłowych wyników badań należy przystąpić do wykonywania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 gr 20cm. Przy wykonywaniu stabilizacji gruntu oraz podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie projektowanych grubości oraz rzędnych projektowych. Po wykonaniu podbudowy i otrzymaniu pozytywnych wyników badań metodą VSS ( $E_2 > 120\text{MPa}$  oraz  $I_0 < 2,2$ ) oraz po sprawdzeniu zgodności wykonanych dolnych warstw konstrukcji z dokumentacją projektową, oraz po sprawdzeniu wysokościowym i regulacji urządzeń innych można przystąpić do układania warstwy nawierzchni AC 11S gr 5 cm 50/70

### **Przekroje poprzeczne**

Przekrój poprzeczny normalny jezdni na prostej zaprojektowano o spadku daszkowym  $i=2\%$ .

wg. przekroi poprzecznych.

*Dobór konstrukcji jezdni na podstawie obliczeń trwałości zmęczeniowej metodą mechaniczną-empiryczną.*

*a) konstrukcja drogi,*

- 5 cm warstwa w ścieralna beton asfaltowy AC11S 50/70
  - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
  - 15 cm warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa
- łączna grubość : 40 cm

*Warunek mrozoodporności:*

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, załącznik nr4. pkt.8, gdy najniżej położona warstwa podłoża jest stabilizowana spoiwem o  $R_m=1,5$  MPa lub większym, o grubości nie mniejszej niż 15 cm na całej szerokości korpusu drogowego, to uważa się, że warunek mrozoodporności jest spełniony

### **Warunek mrozoodporności został spełniony**

*b) konstrukcja zjazdów do posesji*

- 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwonej)
  - 3cm Podsypka piaskowo - cementowa 1:3
  - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
  - 15 cm warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa
- łączna grubość : 46 cm

*Trasowanie drogi*

Trasowanie drogi należy wykonać w oparciu punkty charakterystyczne w PZT.

## **5. Odwodnienie**

Odwodnienie drogi będzie odbywać się powierzchniowo.

W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda opadowa i roztopowa z pasa drogi równomiernie popłynie na pobocza gdzie częściowo odparuje oraz wchłonie w konstrukcję pobocza. W celu polepszenia odprowadzenia wody zostaną również wyremontowane istniejące przepusty oraz rowy przydrożne.

*Charakterystyka elementów odwodnienia*

- rury żelbetowe fi 500 - 15,0 m
- rury żelbetowe fi 400 - 7,0 m

*Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym*  
nie dotyczy

## **6. Kanał technologiczny**

nie dotyczy

## **7. Projekt organizacji ruchu**

nie dotyczy

## **8. Rozwiązania chroniące środowisko**

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzą do otoczenia żadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Wynika to z faktu, iż wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym – np. aprobatę IBDiM. Droga powyższa ma charakter drogi publicznej o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Z drogi będą korzystali mieszkańcy okolicznych terenów w zdecydowanej większości samochodami osobowymi i sprzętem rolniczym które to sprzęty oraz samochody zaopatrzone są w katalizatory spalin. Wody deszczowe i roztopowe z całej korony drogi zawierającej jezdnię i pobocza zostały ujęte w obrysie drogi dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym. Poprawa równości nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co także wpływa korzystnie na otaczające środowisko. Wobec powyższego przebudowa drogi nie wpłynie nie korzystnie na środowisko. Przebudowa drogi nie ma na celu, zwiększenia liczby pojazdów, zwiększenia pojazdów o większej masie dopuszczalnej jak również zwiększenia prędkości dopuszczalnej na drodze.



W trakcie prowadzenia prac nie będą występować ścieki technologiczne. Wód roztopowych nie będzie gdyż roboty muszą być prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze względów technologicznych. W czasie przebudowy droga będzie na bieżąco czyszczona z zanieczyszczeń związanych z transportem materiału budowlanego. Wszelkie materiały przywożone na budowę będą wbudowywane na bieżąco lub składowane na poboczu drogi. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się odpadów. Materiał nie wykorzystany będzie odwieziony do magazynu wykonawcy robót. Proces technologiczny będzie związany jedynie z zastosowaniem maszyn emitujących hałas. W szczególności są to walce drogowe, młoty pneumatyczne, zagęszczarki, koparki, koparko-ładowarki.

#### **9. Ochrona punktów geodezyjnych**

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej. Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

#### **10. Dopuszczalne odstępstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych - art. 36a.5. Prawa budowlanego**

Jako dopuszczalne odstępstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych dopuszcza się:

- zmianę rodzaju materiałów użytych do konstrukcji nawierzchni,
- zmianę grubości konstrukcji nawierzchni z uwagi np. na zmianę tonażu pojazdów lub zmianę materiałów,
- zmianę rodzaju i wymiarów zastosowanych krawężników i obrzeży.

#### **11. Spełnienie wymagań zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego**

Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany został zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 [Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j.]; przy zachowaniu mi. przepisów Prawa budowlanego, tym samym na podstawie §1.3 ww. Rozporządzenia spełnia on wymagania podstawowe oraz użytkowe zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego.

W szczególności:

- bezpieczeństwo konstrukcji osiągnięto poprzez zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni zgodnych z WT.
- bezpieczeństwo pożarowe osiągnięto poprzez zastosowanie na drogach przeznaczonych dla ruchu wozów bojowych szerokości jezdni oraz promieni łuków poziomych o parametrach większych lub równych niż minimalne określone w przepisach szczególnych, ponadto drogi i place posiadają wymaganą nośność oraz nie utrudniają dostępu służb ratowniczych i nie

powodują wydłużenia ich czasu dojazdu; ponadto zaprojektowana droga spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r; Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030;

-bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest poprzez zapewnienie minimalnych wartości widoczności oraz odpowiedniej równości i szorstkości nawierzchni;

-ochrona środowiska w tym ochrona przed hałasem i drganiami zapewniona jest poprzez zastosowanie równej nawierzchni;

-ścieki opadowe i roztopowe z jezdni będą odprowadzane na pobocza, nie powodując zastoisk.

### **11. Uwagi końcowe**

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników których przewody i urządzenia znajdują się w pobliżu projektowanych sieci o terminie rozpoczęcia robót; Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów bhp; Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w uzgodnieniach branżowych;

Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiących część składową Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami związanymi. Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz P. Poż.

Na planie sytuacyjnym naniesiono punkty charakterystyczne projektowanej trasy drogi. Przedsiębiorstwo geodezyjne, które będzie prowadzić obsługę inwestycji jest zobowiązane do dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakończeniu realizacji robót.

Przedmiar robót sporządzono na podstawie obliczeń i zestawień ilości robót do wykonania według niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

W przypadku stwierdzenia błędów lub rozbieżności w przedstawionych rozwiązaniach projektowych należy to zgłosić niezwłocznie do Inwestora oraz projektanta.

**Obszar oddziaływania obiektu jest ograniczony do granic działek wskazanych w dokumentacji.**

Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec  
42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a  
tel 608 330 641 e-mail: [pokrzywiec@poczta.onet.pl](mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl)

*A2. Informacja BIOZ*

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

***Podstawa opracowania:***

- Zlecenie Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.
- Normy, przepisy i literatura techniczna
- Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji
- Uzgodnienia branżowe
- Wizja lokalna w terenie

***Zawartość części opisowej***

- a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
- b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- c) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- d) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
- e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
- f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

***Opis poszczególnych zagadnień***

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

***Wszystkie zadania***

- Roboty przygotowawcze i porządkowe
- Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia.
- Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności ( robót

Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec  
42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a  
tel 608 330 641 e-mail: [pokrzywiec@poczta.onet.pl](mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl)  
budowlanych) związanych z inwestycją  
-Inwentaryzacja powykonawcza

### ***Branża drogowa***

- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
- Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy
- wykonanie wykopów pod elementy konstrukcyjne
- dostawa materiałów
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie stabilizacji gruntu
- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Ułożenie nawierzchni

### ***Bezpieczeństwo Ruchu***

- Wykonanie oznakowania prowadzonych prac
- Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

### ***Roboty inne (wszystkie branże wykonywane w miarę postępu robót)***

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi
- Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
- Zabezpieczenie słupów energetycznych i teletechnicznych przy zbliżeniu się do nich na odległość mniejszą niż 2,0m

### ***Wykaz istniejących obiektów budowlanych***

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane:  
Podziemna i napowietrzna sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna.

### ***Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi***

Wykonywanie robót ziemnych - niebezpieczeństwo przebywania w zasięgu sprzętu budowlanego

Prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznej -możliwość porażenia prądem

Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu - wypadki, zdarzenia drogowe

Prowadzenie robót w pobliżu wodociągu - możliwość zalania wykopu

### ***Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia***

Do zagrożeń można zaliczyć:

Niebezpieczeństwo wynikające z porażenia prądem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego

Przygnięcie ciężkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym

dźwigiem Niebezpieczeństwo w pracach w pobliżu maszyn budowlanych realizujących zadanie

Ulatnianie się gazu i możliwość wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodów gazowych

***Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.***

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie ze przepisami szczegółowymi. Pracownicy powinni być zaznajomieni z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji należy szczegółowo poinformować pracowników o występujących zagrożeniach w czasie realizacji robót oraz powinni być zaznajomieni z metodą postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Instruktaż powinien dotyczyć również rozmieszczenia znaków ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu zabezpieczenia placu budowy.

***Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.***

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych

Stosować odzież ochronną oraz nakrycia głowy

Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych Wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów

Przy zbliżaniu się do słupów linii energetycznych lub teletechnicznych wykonać odpowiednie zabezpieczenia

Przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywać ściany pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu

Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości.

Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać stan skarp, umocnień i zabezpieczeń

Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci

Zaleca się aby pojazdy budowy w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały sygnał dźwiękowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

***Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.***

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta.

***Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.***

- teren robót należy odpowiednio oznakować,
- zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

***Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.***

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Budowy.

***Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze***

Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciągami komunikacyjnymi dla pieszych, nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego.

***Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia***

Przebudowa drogi nie spowoduje:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia
- pogorszenia stanu środowiska
- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- przebudowa drogi wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

***Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w trakcie realizacji inwestycji***

Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec  
42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a  
tel 608 330 641 e-mail: [pokrzywiec@poczta.onet.pl](mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl)  
Podczas wykonywania robot powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci:

- beton asfaltowy z rozbiórki istniejącej nawierzchni
- tłuczeń z podbudowy konstrukcji jezdni
- Mat  
Materiały te w całości zostaną wywiezione na składowisko odpadów komunalnych do częściowego wykorzystania.
- mas  
Masy ziemne pochodzące z wykonania koryta częściowo zostaną wykorzystane do ponownego wbudowania pod wykonanie nasypów pod pasy zieleni a pozostała część zostanie wywieziona na składowisko odpadów komunalnych.

***Dane informujące, czy dany teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego***

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec  
42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a  
tel 608 330 641 e-mail: [pokrzywiec@poczta.onet.pl](mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl)

*A3. Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających*

Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec  
42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a  
tel 608 330 641 e-mail: [pokrzywiec@poczta.onet.pl](mailto:pokrzywiec@poczta.onet.pl)

*A4. Decyzje oraz uzgodnienia*

A5. Część graficzna :

- entacja ori
- n zagospodarowania terenu pla
- file podłużne pro
- ekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne prz
- ekroje poprzeczne prz