


PRZEKRÓJ PRZESZ BALCON  
Z BALUSTRADĄ  
skala 1:20



WARSTWY - BALCON

B1	Posadzka żywiczna 5mm
	Warstwa podkładowa/wyrównująca 2-5mm
	Hydroizolacja - dwuskładnikowa zaprawa mal.
	Wylewka betonowa 7-6cm
	Stropian twardy- 5cm
	Wartwa izolacji bitumicznej - papa
	Strop żelbetowy- 15cm
	Stropian - 5cm
	Tynk cienkowarstwowy

**SOWA**

PROJEKT

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawryśia 6; 35-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Investor:

GMINA SZERZYN, 38-246 SZERZYN 521

Lokalizacja:

SZERZYN, DZIAŁKI NR 27/95, OBRĘB SZERZYN 0001

Przedmiot rysunku:

PRZĘKROU PRZĘZ BALUSTRADĘ

Skala: 1:20

Projektował: Nr uprawnień

mgr inż. arch. Rafał Omczarek

ul. prof. A. i T. 102, ul. Nowa 1