



Legenda stref			
Numer strefy	Nazwa strefy	Wysokość	Powierzchnia
B1	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	268	15,1
B2	POKOJ 3.0 KORYT	270	19,6
B3	ŁAZIENKA	260	2,5
B4	ŁAZIENKA	260	2,5
B5	POKOJ 3.0 KORYT	270	19,3
B6	POKOJ 3.0 KORYT	270	19,2
B7	ŁAZIENKA	260	2,5
B8	ŁAZIENKA	260	2,6
B9	POKOJ 3.0 KORYT	270	19,2
B10	POKOJ 3.0 KORYT	270	19,2
B11	ŁAZIENKA	260	2,6
B12	ŁAZIENKA NPS	260	3,0
B13.14	SALA INTENSYWNEGO NAZDOJU	270	44,8
B15	ŁAZIENKA PERS.	268	2,6
B16	ŁAZIENKA	260	2,8
B17	SALA	270	19,2
B18	POKONIECZULENIA	270	15,5
B19	ŁAZIENKA	260	5,1
B20	ŁAZIENKA PERS.	260	2,8
B21	POKOJ LEKARZY 4os.	270	19,2
B22.829	GABINE	260	98,7
B23	KOLONISKOPPI	260	4,1
B24	KABINA HIGIENICZNA	270	5,4
B25	PRZEDSIĘWZNIKI	260	38,7
B26	ENDOSKOPIOWY	260	8,9
B27	ENDOSKOPIOWY	260	10,4
B28.829	MAGAZYN	268	5,2
B29	GABINET	260	42,5
B30	GASTROSKOPII / ERCP	268	2,5
B31	SEKRETARIAT	268	3,6
B32	POM. BUTLI OZ	268	1,9
B33	POKÓJ ORDYNATORA	270	15,4
B34	SEKRETARIAT	270	15,3
B35	POKÓJ KONSULTANTA	270	15,4
B36	POKÓJ LEKARZY 3os.	270	15,4
B37	POKÓJ ODDZIAŁOWY	270	15,4
B38	POKÓJ BRUKI	270	15,5
B39	CZYNNY CIĘWYCH	270	15,4
B40	SALA ZABIEGOWA	270	15,4
B41	POKÓJ PRZYGOT.	270	10,2
B42	PIEL. GNA.	270	6,3
B43	PUNKT PIEL. GNA	270	10,3
B44	BRUDOWNIK	260	2,8
B45	POM. PORZ. DOKOŁ.	260	2,2
B46	MAGAZYN BRUKI	268	2,7
B47	POKOJ 1.0 KORYT	270	11,6
B48	ŁAZIENKA	260	3,0
B49	POKOJ 1.0 KORYT	260	11,6
B50	ŁAZIENKA	260	3,0
B51	POKOJ 1.0 KORYT	270	17,9
B52	KOMUNIKACJA	260	113,6
B53	HOL WINDOWY	270	66,9
B54	HOL WINDOWY	270	746,1

- uwaga:
1. instalacje nale y zrealizować zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
 2. przez cia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w rurociągach ochronnych
 3. instalacji wykonano z rur PEX AL PEX
 4. Przed wykonaniem podłączenia domyślnie piony na budowie
 5. pod czenie instalacji do systemu wyst pój cego w budynku
 6. Przez cia instalacji przez przegrody wydzielenia po anowego zabezpieczyć przez osłonić pody zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
 7. Projektowanie grzejników pod czenie do instalacji instalacji w dymie pomieszczeniu
 8. wymiana fragmentów pionów kanalizacyjnych z elwa na PVC od poziomu w czenie projektowanych punktów a do wywniesi dachowej
 9. instalacji skropin pod czenie do kanalizacji sanitarnej instalacji zasylonowa, zastosować suche syfony
 10. na instalacji skropin nale y wykonać spadki min 1% w kierunku pionu KS
 11. przed przyst pieniem pod czenie poszczególnych armatur sanitarnych nale y zweryfikować lokalizację pionów wod-kan
 12. klimatyzatory wyposa y w pompki skropin
 13. instalacji skropin wykonano z PVC białego
 14. Etapowanie wykonania instalacji zgodnie z etapowaniem architektem zrealizowanym. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu 870 i 870a w ETAPIE II

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji

Alfama Sp. z o.o.
ul. Katowicka 1A, 85-801 Bydgoszcz,
tel. 22 664 84 14, fax 22 664 84 15
www.alfama.com.pl, www.dfg.com.pl
85-801 23 73-74

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ODZIAŁU
KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3,
PIETRO VII - STRONA POŁOŻONA

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5,
85-801 BYDGOSZCZ

SAN ITARNA

**10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

mgr inż. Marcin Surówka
mgr inż. Paweł Lesman

POMIOWOPOOS
POMIOWOPOOS
POMIOWOPOOS

POZIOM 7
Przebieg wodno-kanalizacyjny

FB02