

▼
Qch=1,5kW
KL 1.6

9,52/15,88

instalacja freonowa
sterownik
przejście ppóz

- uwaga:
1. instalacje freonową wykonac z rur miedzianych
 2. przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych
 3. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć przejściami ppóz zgodnej z obowiązującymi przepisami
 4. klimatyzatory wyposażyc w pompki skroplin
 5. instalacje klimatyzacji wyposazyc w instalacje odprowadzenia skroplin
 6. sterowniki od klimatyzacji montowac na scianie - termostat pomieszczeniowy z zadajnikiem - sterownik kompatybilny z zastosowanym producentem klimatyzacji
 7. sterownik dla klimatyzacji w pomieszczeniach zabiegowych montowac z dodatkowa mozliwoscia sterowania elektronicznymi glowkami termostatycznymi
 8. instalacje freonowa izolowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, izolacja NRO.
 9. Etapowanie wykonania instalacji zgodnie z etapowaniem architektonicznym, Montaz klimatyzatorow w pomieszczeniu 8/70 i 8/70a w ETAPIE II

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji
Alipian Sp. z o.o.
ul. Mahonowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@alipian.com.pl, www.alipian.com.pl
NIP: 967-125-78-54

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ODDZIAŁU
KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3,
PIĘTRO VII - STRONA PÓŁNOCNA

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5,
85-681 BYDGOSZCZ

SAN ITARNA

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr inż. Marcin Surowiec POM/0016/POOS/p5

mgr inż. Paweł Lesman POM/0056/POOS/10

POZIOM 7
klimatyzacja

DATA / DATE

LUTY 2022

1:100