

KOSZTORYS OFERTOWY

UAM POZNAŃ Wydział Biologii - Aranżacja sal komputerowych

Inwestor : UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adres : ul. Wieniawskiego 1 ; 61-712 Poznań

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

UAM POZNAŃ Wydział Biologii - Aranżacja sal komputerowych

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1 ROZBIÓRKI		
	
	
Razem : ROZBIÓRKI	
2 NOWE ELEMENTY		
2.1	ścianki i obudowy
2.2	naprawa sufitów, tynków i malowanie
2.3	posadzka
Razem : NOWE ELEMENTY	
		Wartość kosztorysowa robót :

UAM POZNAŃ Wydział Biologii - Aranżacja sal komputerowych

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ROZBIÓRKI

1	KNNR 7 0503-08 z.o.3 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	2,00 m2	
2	KNNR 7 0505-05 z.o.3 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia pow. 10 m2 - demontaż	19,45 m2	
3	KNR-W 4-01 0818-05 WACETOB wyd.III 2000 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	208,60 m2	
4	KNNR 7 0702-03 z.o.3 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1800 mm - demontaż -w miejscach usytuowania nowych ścianek oraz płyty uszkodzone lub zabrudzone -	33,22 m2	
5	analiza indyw. Wywóz odpadów z rozbiórek kontenerem wraz z wszelkimi opłatami administracyjnymi	3,00 kontener	

2 NOWE ELEMENTY**2.1 ścianki i obudowy**

6	analiza indyw. Dostawa ścianek szklanych ze szkła klejonego	21,74 m2	
7	KNNR 7 0505-03 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 -montaż ścianki ze szkła klejonego -	16,50 m2	
8	KNNR 7 0503-08 Drzwi przymykowe aluminiowe -montaż drzwi w ściankach szklanych -	5,20 m2	
9	analiza indyw. Montaż samozamykacza z szyną i blokadą otwarcia	2,00 kpl	
10	KNR-W 2-02 2003-06 WACETOB wyd.V 2003 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ścianki 15,0/12,5/100/12,5/15,0 mm -	16,70 m2	
11	analiza indyw. Dostawa kompletnej ścianki mobilnej z systemem przesuwym ręcznym wyposażonej w skrzydło wahadłowe 0,95x2,65 m	17,65 m2	
12	KNNR 7 0505-03 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 -montaż ścianki mobilnej z systemem przesuwym -	17,60 m2	

UAM POZNAŃ Wydział Biologii - Aranżacja sal komputerowych

2. NOWE ELEMENTY

2.1. ścianki i obudowy

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR-W 2-02 2004-06 WACETOB wyd.V 2003 Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo -obudowa słupa 3 B -	3,60 m2			
14	KNR-W 2-02 2004-12 WACETOB wyd.V 2003 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 -obudowa systemu jezdni ścianki -	7,66 m2			
15	KNNR 7 0208-06 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg - belka stalowa RP 100x100 -	0,09 t			
16	KNNR 7 0208-03 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg -obejmy belki -	0,03 t			
17	KNR AT-17 0101-01 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym -otwory dla kotew chemicznych (mocowanie belki do podciagu żelbetowego) -	120,00 cm			
18	analiza indyw. Osadzenie kotew żywicznych M12	6,00 szt			
19	KNR 7-12 0208-03 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych	2,70 m2			
20	KNR 7-12 0210-03 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych -malowanie dwukrotne -	2,70 m2			

2.2 naprawa sufitów, tynków i malowanie

21	KNR-W 4-01 0705-01 WACETOB wyd.III 2000 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami -uzupełnienie tynków w miejscu rozebranej ścianki -	2,80 m			
22	KNNR 7 0702-03 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - uzupełnienie i wymiana płyt zabrudzonych, uszkodzonych, płyty o wym. 180x60 cm --	31,86 m2			
23	KNNR analiza indyw. Sufity podwieszane - krata transferowa (60x60 sufit rastrowy)	1,44 m2			
24	KNR-W 2-02 1510-05 WACETOB wyd.V 2003 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -nowe ścianki i obudowy -	44,70 m2			
25	KNR-W 2-02 1510-06 WACETOB wyd.V 2003 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	44,70 m2			
26	KNR-W 4-01 1204-08 WACETOB wyd.III 2000 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -istniejące powierzchnie ścian -	82,10 m2			
27	KNR-W 4-01 1204-02 WACETOB wyd.III 2000 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	82,10 m2			

UAM POZNAŃ Wydział Biologii - Aranżacja sal komputerowych

2. NOWE ELEMENTY

2.3. posadzka

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

2.3 posadzka

28	KNR 4-01 0804-03 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu -miejsce po zdemontowanej ścianie działowej -	1,00	miejsc.
29	KNR 9-23 0101-02 Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowate -przygotowanie powierzchni po zerwaniu wykładziny -	208,60	m2
30	KNR AT-27 0104-03 Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 2 mm -wyrównanie powierzchni po zerwanej wykładzinie -	208,60	m2
31	KNR 2 1208-01 Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziną	208,60	m2
32	KNR-W 2-02 1123-01 WACETOB wyd.V 2003 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -wykładzina PCW homogeniczna -	208,60	m2
33	KNR-W 2-02 1124-07 WACETOB wyd.V 2003 Posadzki - listwy przyściennie drewniane	43,60	m
Wartość kosztorysowa robót					